



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**ASET** s.p.a

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

REGIONE MARCHE  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
COMUNE DI FANO

PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2:  
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E  
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER  
ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU)  
CUP E36H19000080004 CUI L00127440410202000005

FASE PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO

D3

data:

FEBBRAIO 2021

scala:

PROGETTISTA:

**I&A** IDRAULICA  
AMBIENTE  
Società di ingegneria

SOCIETÀ DI INGEGNERIA - VIA B. BEDOSTI, 21 - 61122 PESARO  
TEL. E FAX. +39 0721 453542 - E-mail [ingegneria@idraulicaeambiente.it](mailto:ingegneria@idraulicaeambiente.it)

Ing. Giacomo Furlani



COMMITTENTE:

**COMUNE DI FANO**

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 76 - 61032 FANO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Federico Fabbri

REV.	DATA	OGGETTO	RED.	CONT.	APP.
01	14/04/2021	REVISIONE	AO	EP	GF
02	28/05/2021	REVISIONE	AO	EP	GF
03	25/05/2022	REVISIONE	AO	EP	GF
04	07/10/2022	REVISIONE	AO	EP	GF
05	23/11/2022	REVISIONE	AO	EP	GF
06	05/12/2022	REVISIONE	AO	EP	GF

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE  
METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA DI FANO

PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI FANO

**IL TECNICO**  
Ing. Giacomo Furlani

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	<b>Lavori (SbCat 1)</b>							
1 / 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la							
19.13.011.00	pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00							
1	Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)		97,32	2,600	7,000	1'771,22		
	Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)		29,86	2,400	7,000	501,65		
	allargamenti					227,29		
	Parziale m²xcm					2'500,16		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=0,29735*2500,16)	743,423				-743,42		
	Parziale m²xcm					-743,42		
	Sommano positivi m²xcm					2'500,16		
	Sommano negativi m²xcm					-743,42		
	SOMMANO m²xcm					1'756,74	0,93	1'633,77
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
2 / 2	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la							
19.13.011.00	pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00							
1	Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)		97,32	2,600	7,000	1'771,22		
	Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)		29,86	2,400	7,000	501,65		
	allargamenti					227,29		
	Parziale m²xcm					2'500,16		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=0,70265*2500,16)	1756,737				-1'756,74		
	Parziale m²xcm					-1'756,74		
	Sommano positivi m²xcm					2'500,16		
	Sommano negativi m²xcm					-1'756,74		
	SOMMANO m²xcm					743,42	0,93	691,38
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
3 / 3	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...							
19.13.011.00	ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più							
2	Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)		97,32	2,600	8,000	2'024,26		
	Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)		29,86	2,400	8,000	573,31		
	allargamenti					259,76		
	Parziale m²xcm					2'857,33		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=0,29735*2857,33)	849,627				-849,63		
	Parziale m²xcm					-849,63		
	Sommano positivi m²xcm					2'857,33		
	Sommano negativi m²xcm					-849,63		
	SOMMANO m²xcm					2'007,70	0,77	1'545,93
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
4 / 4	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...							
19.13.011.00	ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più							
2	Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)		97,32	2,600	8,000	2'024,26		
	Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)		29,86	2,400	8,000	573,31		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'597,57		3'871,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'597,57		3'871,08
	allargamenti					259,76		
	Parziale m²xcm					2'857,33		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=0,70265*2857,33)	2007,703				-2'007,70		
	Parziale m²xcm					-2'007,70		
	Sommano positivi m²xcm					2'857,33		
	Sommano negativi m²xcm					-2'007,70		
	SOMMANO m²xcm					849,63	0,77	654,22
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
5 / 5	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare							
18.01.007*	l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00							
.001	Via Caduti del Mare	194,690		2,400		467,26		
	Via Caduti del Mare	59,300		2,200		130,46		
	allargamenti					59,77		
	Parziale m³					657,49		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=657,49*0,29735)	195,505				-195,51		
	Parziale m³					-195,51		
	Sommano positivi m³					657,49		
	Sommano negativi m³					-195,51		
	SOMMANO m³					461,98	23,07	10'657,88
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
6 / 6	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare							
18.01.007*	l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00							
.001	Via Caduti del Mare	194,690		2,400		467,26		
	Via Caduti del Mare	59,300		2,200		130,46		
	allargamenti					59,77		
	Parziale m³					657,49		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=657,49*0,70265)	461,985				-461,99		
	Parziale m³					-461,99		
	Sommano positivi m³					657,49		
	Sommano negativi m³					-461,99		
	SOMMANO m³					195,50	23,07	4'510,19
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
7 / 7	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla							
18.01.007*	profondità di m 2.01 alla profondità di m 4.00							
.002	Via Caduti del Mare *(par.ug.=17,74+48,66)	66,400		2,400		159,36		
	Via Caduti del Mare	9,370		2,200		20,61		
	allargamenti					18,00		
	Parziale m³					197,97		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=197,97*0,29735)	58,866				-58,87		
	Parziale m³					-58,87		
	Sommano positivi m³					197,97		
	Sommano negativi m³					-58,87		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					139,10		19'693,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					139,10		19'693,37
	SOMMANO m³					139,10	29,04	4'039,46
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
8 / 8	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla							
18.01.007*	profondità di m 2.01 alla profondità di m 4.00							
.002	Via Caduti del Mare *(par.ug.=17,74+48,66)	66,400		2,400		159,36		
	Via Caduti del Mare	9,370		2,200		20,61		
	allargamenti					18,00		
	Parziale m³					197,97		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=197,97*0,70265)	139,104				-139,10		
	Parziale m³					-139,10		
	Sommano positivi m³					197,97		
	Sommano negativi m³					-139,10		
	SOMMANO m³					58,87	29,04	1'709,58
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
9 / 9	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... sa relativa							
18.01.010*	al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.							
	voce 18.01.007.001					657,49		
	voce 18.01.007.002					197,97		
	Parziale m³					855,46		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=855,46*0,29735)	254,371				-254,37		
	Parziale m³					-254,37		
	Sommano positivi m³					855,46		
	Sommano negativi m³					-254,37		
	SOMMANO m³					601,09	5,15	3'095,61
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
10 / 10	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... sa relativa							
18.01.010*	al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.							
	voce 18.01.007.001					657,49		
	voce 18.01.007.002					197,97		
	Parziale m³					855,46		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=855,46*0,70265)	601,089				-601,09		
	Parziale m³					-601,09		
	Sommano positivi m³					855,46		
	Sommano negativi m³					-601,09		
	SOMMANO m³					254,37	5,15	1'310,01
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
11 / 11	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri.							
18.04.003*	Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico							
.002	riempimenti					40,00		
	Parziale m³					40,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735)	11,894				-11,89		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					28,11		29'848,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					28,11		29'848,03
	<b>Parziale m³</b>					-11,89		
	Sommano positivi m³					40,00		
	Sommano negativi m³					-11,89		
	<b>SOMMANO m³</b>					28,11	39,26	1'103,60
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
12 / 12 18.04.003* .002	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico riempimenti					40,00		
	<b>Parziale m³</b>					40,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=40*0,70265)	28,106				-28,11		
	<b>Parziale m³</b>					-28,11		
	Sommano positivi m³					40,00		
	Sommano negativi m³					-28,11		
	<b>SOMMANO m³</b>					11,89	39,26	466,80
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
13 / 13 18.04.004* .004	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,80+0,10+0,20) Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+1,00+0,20) a detrarre tubazione		97,32 29,86	2,400 2,200	1,200 1,300	280,28 85,40		
	Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80*3,14/4)	0,502	97,32			-48,85		
	Via Caduti del Mare PVC DN1000 *(par.ug.=1,00*1,00*3,14/4)	0,785	29,86			-23,44		
	allargamenti					43,00		
	<b>Parziale m³</b>					336,39		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=336,43*0,29735)	100,037				-100,04		
	<b>Parziale m³</b>					-100,04		
	Sommano positivi m³					408,68		
	Sommano negativi m³					-172,33		
	<b>SOMMANO m³</b>					236,35	35,79	8'458,97
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
14 / 14 18.04.004* .004	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,80+0,10+0,20) Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+1,00+0,20) a detrarre tubazione		97,32 29,86	2,400 2,200	1,200 1,300	280,28 85,40		
	Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80*3,14/4)	0,502	97,32			-48,85		
	Via Caduti del Mare PVC DN1000 *(par.ug.=1,00*1,00*3,14/4)	0,785	29,86			-23,44		
	allargamenti					43,00		
	<b>Parziale m³</b>					336,39		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=336,43*0,70265)	236,393				-236,39		
	<b>Parziale m³</b>					-236,39		
	Sommano positivi m³					408,68		
	Sommano negativi m³					-308,68		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					100,00		39'877,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					100,00		39'877,40
	SOMMANO m³					100,00	35,79	3'579,00
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
15 / 15 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Via Caduti del Mare Via Caduti del Mare allargamenti		97,32 29,86	2,400 2,200	0,400 0,400	93,43 26,28 25,00		
	Parziale m³					144,71		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=144,71*0,29735)	43,030				-43,03		
	Parziale m³					-43,03		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					144,71 -43,03		
	SOMMANO m³					101,68	73,66	7'489,75
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
16 / 16 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Via Caduti del Mare Via Caduti del Mare allargamenti		97,32 29,86	2,400 2,200	0,400 0,400	93,43 26,28 25,00		
	Parziale m³					144,71		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=144,71*0,70265)	101,680				-101,68		
	Parziale m³					-101,68		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					144,71 -101,68		
	SOMMANO m³					43,03	73,66	3'169,59
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
17 / 17 18.04.004* .003	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... iciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico scavo voce 18.01.007.001 voce 18.01.007.002 a detrarre ghiaia voce 18.04.004.004 a detrarre cementato voce 18.04.006.001 allargamenti					657,49 197,97  -322,77 -131,68 53,00		
	Parziale m³					454,01		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=454,01*0,29735)	135,000				-135,00		
	Parziale m³					-135,00		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					908,46 -589,45		
	SOMMANO m³					319,01	32,80	10'463,53
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							64'579,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							64'579,27
18 / 18 18.04.004* .003	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... iciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico scavo voce 18.01.007.001 voce 18.01.007.002 a detrarre ghiaia voce 18.04.004.004 a detrarre cementato voce 18.04.006.001 allargamenti					657,49 197,97     53,00		
	Parziale m³ a detrarre quota Comune *(par.ug.=454,01*0,70265)	319,010				454,01 -319,01		
	Parziale m³					-319,01		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					908,46 -773,46		
	SOMMANO m³					135,00	32,80	4'428,00
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
19 / 19 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)*(H/peso=7+4) Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)*(H/peso=7+4) allargamenti		97,32 29,86	2,600 2,400	11,000 11,000	2'783,35 788,30 357,17		
	Parziale m²xcm a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3928,82*0,29735)	1168,235				3'928,82 -1'168,24		
	Parziale m²xcm					-1'168,24		
	Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm					3'928,82 -1'168,24		
	SOMMANO m²xcm					2'760,58	3,06	8'447,37
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
20 / 20 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)*(H/peso=7+4) Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)*(H/peso=7+4) allargamenti		97,32 29,86	2,600 2,400	11,000 11,000	2'783,35 788,30 357,17		
	Parziale m²xcm a detrarre quota Comune *(par.ug.=3928,82*0,70265)	2760,585				3'928,82 -2'760,59		
	Parziale m²xcm					-2'760,59		
	Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm					3'928,82 -2'760,59		
	SOMMANO m²xcm					1'168,23	3,06	3'574,78
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
21 / 21 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Via Caduti del Mare Via Caduti del Mare		97,32 29,86	4,500 4,500	4,000 4,000	1'751,76 537,48		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'289,24		81'029,42



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'289,24		81'029,42
	allargamenti					228,92		
	Parziale m²xcm					2'518,16		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2518,16*0,29735)	748,775				-748,78		
	Parziale m²xcm					-748,78		
	Sommano positivi m²xcm					2'518,16		
	Sommano negativi m²xcm					-748,78		
	SOMMANO m²xcm					1'769,38	0,93	1'645,52
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
22 / 22	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la							
19.13.011.00	pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00							
1	Via Caduti del Mare		97,32	4,500	4,000	1'751,76		
	Via Caduti del Mare		29,86	4,500	4,000	537,48		
	allargamenti					228,92		
	Parziale m²xcm					2'518,16		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2518,16*0,70265)	1769,385				-1'769,39		
	Parziale m²xcm					-1'769,39		
	Sommano positivi m²xcm					2'518,16		
	Sommano negativi m²xcm					-1'769,39		
	SOMMANO m²xcm					748,77	0,93	696,36
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
23 / 23	Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a							
19.14.036	perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.							
	Via Caduti del Mare		97,32	3,000		291,96		
	Via Caduti del Mare		29,86	3,000		89,58		
	allargamenti					38,15		
	Parziale m²					419,69		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=419,69*0,29735)	124,795				-124,80		
	Parziale m²					-124,80		
	Sommano positivi m²					419,69		
	Sommano negativi m²					-124,80		
	SOMMANO m²					294,89	10,21	3'010,83
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
24 / 24	Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a							
19.14.036	perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.							
	Via Caduti del Mare		97,32	3,000		291,96		
	Via Caduti del Mare		29,86	3,000		89,58		
	allargamenti					38,15		
	Parziale m²					419,69		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=419,69*0,70265)	294,895				-294,90		
	Parziale m²					-294,90		
	Sommano positivi m²					419,69		
	Sommano negativi m²					-294,90		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					124,79		86'382,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					124,79		86'382,13
	SOMMANO m²					124,79	10,21	1'274,11
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
25 / 25	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti							
19.13.005.00	lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
2	Via Caduti del Mare		97,32	4,500	4,000	1'751,76		
	Via Caduti del Mare		29,86	4,500	4,000	537,48		
	allargamenti					228,92		
	Parziale m²xcm					2'518,16		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2518,16*0,29735)	748,775				-748,78		
	Parziale m²xcm					-748,78		
	Sommano positivi m²xcm					2'518,16		
	Sommano negativi m²xcm					-748,78		
	SOMMANO m²xcm					1'769,38	3,50	6'192,83
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
26 / 26	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti							
19.13.005.00	lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
2	Via Caduti del Mare		97,32	4,500	4,000	1'751,76		
	Via Caduti del Mare		29,86	4,500	4,000	537,48		
	allargamenti					228,92		
	Parziale m²xcm					2'518,16		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2518,16*0,70265)	1769,385				-1'769,39		
	Parziale m²xcm					-1'769,39		
	Sommano positivi m²xcm					2'518,16		
	Sommano negativi m²xcm					-1'769,39		
	SOMMANO m²xcm					748,77	3,50	2'620,70
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
27 / 27	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.							
19.15.001.00	Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto							
3	Via Caduti del Mare	2,000	97,32			194,64		
	Via Caduti del Mare	2,000	29,86			59,72		
	allargamenti					25,44		
	Parziale m					279,80		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=279,80*0,29735)	83,199				-83,20		
	Parziale m					-83,20		
	Sommano positivi m					279,80		
	Sommano negativi m					-83,20		
	SOMMANO m					196,60	0,52	102,23
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
28 / 28	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.							
19.15.001.00	Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto							
3	Via Caduti del Mare	2,000	97,32			194,64		
	Via Caduti del Mare	2,000	29,86			59,72		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					254,36		96'572,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					254,36		96'572,00
	allargamenti					25,44		
	Parziale m					279,80		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=279,80*0,70265)	196,601				-196,60		
	Parziale m					-196,60		
	Sommano positivi m					279,80		
	Sommano negativi m					-196,60		
	SOMMANO m					83,20	0,52	43,26
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
29 / 29 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica ... upeficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto					30,00		
	Parziale m²					30,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=30*0,29735)	8,921				-8,92		
	Parziale m²					-8,92		
	Sommano positivi m²					30,00		
	Sommano negativi m²					-8,92		
	SOMMANO m²					21,08	4,69	98,87
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
30 / 30 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica ... upeficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto					30,00		
	Parziale m²					30,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=30*0,70265)	21,080				-21,08		
	Parziale m²					-21,08		
	Sommano positivi m²					30,00		
	Sommano negativi m²					-21,08		
	SOMMANO m²					8,92	4,69	41,83
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1) Oneri Sicurezza Speciali (SbCat 2)</b>							
31 / 31 26.02.02.08. 001	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura sbadacchiature *(lung.=3*3,5)	2,000	10,50		3,000	63,00		
	Parziale m²					63,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735)	18,733				-18,73		
	Parziale m²					-18,73		
	Sommano positivi m²					63,00		
	Sommano negativi m²					-18,73		
	SOMMANO m²					44,27	8,54	378,07
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							97'134,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							97'134,03
32 / 32 26.02.02.08. 001	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura sbadacchiature *(lung.=3*3,5)	2,000	10,50		3,000	63,00		
	Parziale m²					63,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265)	44,267				-44,27		
	Parziale m²					-44,27		
	Sommano positivi m²					63,00		
	Sommano negativi m²					-44,27		
	SOMMANO m²					18,73	8,54	159,95
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
33 / 33 26.02.02.08. 002	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essere 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese. sbadacchiature *(par.ug.=1*2,00)*(lung.=3*3,5)	2,000	10,50		3,000	63,00		
	Parziale m²					63,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735)	18,733				-18,73		
	Parziale m²					-18,73		
	Sommano positivi m²					63,00		
	Sommano negativi m²					-18,73		
	SOMMANO m²					44,27	8,36	370,10
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
34 / 34 26.02.02.08. 002	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essere 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese. sbadacchiature *(par.ug.=1*2,00)*(lung.=3*3,5)	2,000	10,50		3,000	63,00		
	Parziale m²					63,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265)	44,267				-44,27		
	Parziale m²					-44,27		
	Sommano positivi m²					63,00		
	Sommano negativi m²					-44,27		
	SOMMANO m²					18,73	8,36	156,58
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
35 / 35 26.02.02.08. 003	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo. Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*344,68) allargamenti *(par.ug.=0,10*689,36)	689,360 68,936				689,36 68,94		
	Parziale m²					758,30		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=758,30*0,29735)	225,481				-225,48		
	Parziale m²					-225,48		
	Sommano positivi m²					758,30		
	Sommano negativi m²					-225,48		
	SOMMANO m²					532,82	4,41	2'349,74
	<b>A R I P O R T A R E</b>							100'170,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							100'170,40
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
36 / 36	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...							
26.02.02.08.	onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.							
003	Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*344,68)	689,360				689,36		
	allargamenti *(par.ug.=0,10*689,36)	68,936				68,94		
	Parziale m²					758,30		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=758,30*0,70265)	532,819				-532,82		
	Parziale m²					-532,82		
	Sommano positivi m²					758,30		
	Sommano negativi m²					-532,82		
	SOMMANO m²					225,48	4,41	994,37
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	<b>Lavori (SbCat 1)</b>							
37 / 37	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...							
18.07.007*	committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160							
.003	ricollegamenti	14,000	5,00			70,00		
	Parziale m					70,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=70*0,29735)	20,815				-20,82		
	Parziale m					-20,82		
	Sommano positivi m					70,00		
	Sommano negativi m					-20,82		
	SOMMANO m					49,18	26,11	1'284,09
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
38 / 38	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...							
18.07.007*	committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160							
.003	ricollegamenti	14,000	5,00			70,00		
	Parziale m					70,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=70*0,70265)	49,186				-49,19		
	Parziale m					-49,19		
	Sommano positivi m					70,00		
	Sommano negativi m					-49,19		
	SOMMANO m					20,81	26,11	543,35
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
39 / 39	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...							
18.07.007*	committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250							
.005	Via Caduti del Mare					97,82		
	pezzi speciali					9,78		
	Parziale m					107,60		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=107,60*0,29735)	31,995				-32,00		
	Parziale m					-32,00		
	Sommano positivi m					107,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					75,60		102'992,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					75,60		102'992,21
	<b>Sommano negativi m</b>					<b>-32,00</b>		
	<b>SOMMANO m</b>					75,60	44,69	3'378,56
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
40 / 40 18.07.007* .005	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250 Via Caduti del Mare pezzi speciali					97,82 9,78		
	<b>Parziale m</b>					107,60		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=107,60*0,70265)</b>	75,605				<b>-75,61</b>		
	<b>Parziale m</b>					<b>-75,61</b>		
	<b>Sommano positivi m</b>					107,60		
	<b>Sommano negativi m</b>					<b>-75,61</b>		
	<b>SOMMANO m</b>					31,99	44,69	1'429,63
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
41 / 41 18.07.007* .006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 Via Caduti del Mare *(par.ug.=5,33+3,03) pezzi speciali	8,360				8,36 5,00		
	<b>Parziale m</b>					13,36		
	<b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=13,36*0,29735)</b>	3,973				<b>-3,97</b>		
	<b>Parziale m</b>					<b>-3,97</b>		
	<b>Sommano positivi m</b>					13,36		
	<b>Sommano negativi m</b>					<b>-3,97</b>		
	<b>SOMMANO m</b>					9,39	66,89	628,10
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
42 / 42 18.07.007* .006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 Via Caduti del Mare *(par.ug.=5,33+3,03) pezzi speciali	8,360				8,36 5,00		
	<b>Parziale m</b>					13,36		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=13,36*0,70265)</b>	9,387				<b>-9,39</b>		
	<b>Parziale m</b>					<b>-9,39</b>		
	<b>Sommano positivi m</b>					13,36		
	<b>Sommano negativi m</b>					<b>-9,39</b>		
	<b>SOMMANO m</b>					3,97	66,89	265,55
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
43 / 43 18.07.007* .007	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400 Via Caduti del Mare Pezzi speciali		98,54 9,85			98,54 9,85		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					108,39		108'694,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					108,39		108'694,05
	Parziale m a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=108,39*0,29735)	32,230				108,39 -32,23		
	Parziale m					-32,23		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					108,39 -32,23		
	SOMMANO m					76,16	95,17	7'248,15
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
44 / 44 18.07.007* .007	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400 Via Caduti del Mare Pezzi speciali		98,54 9,85			98,54 9,85		
	Parziale m a detrarre quota Comune *(par.ug.=108,39*0,70265)	76,160				108,39 -76,16		
	Parziale m					-76,16		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					108,39 -76,16		
	SOMMANO m					32,23	95,17	3'067,33
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
45 / 45 18.07.007* .008	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500 Via Caduti del Mare Pezzi speciali		6,00 1,00			6,00 1,00		
	Parziale m a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7*0,29735)	2,081				7,00 -2,08		
	Parziale m					-2,08		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					7,00 -2,08		
	SOMMANO m					4,92	146,53	720,93
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
46 / 46 18.07.007* .008	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500 Via Caduti del Mare Pezzi speciali		6,00 1,00			6,00 1,00		
	Parziale m a detrarre quota Comune *(par.ug.=7*0,70265)	4,919				7,00 -4,92		
	Parziale m					-4,92		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					7,00 -4,92		
	SOMMANO m					2,08	146,53	304,78
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							120'035,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							120'035,24
47 / 47 18.07.007* .011	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800 Via caduti del Mare pezzi speciali		97,32 4,87			97,32 4,87		
	Parziale m					102,19		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=102,19*0,29735)	30,386				-30,39		
	Parziale m					-30,39		
	Sommano positivi m					102,19		
	Sommano negativi m					-30,39		
	SOMMANO m					71,80	421,74	30'280,93
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
48 / 48 18.07.007* .011	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800 Via caduti del Mare pezzi speciali		97,32 4,87			97,32 4,87		
	Parziale m					102,19		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=102,19*0,70265)	71,804				-71,80		
	Parziale m					-71,80		
	Sommano positivi m					102,19		
	Sommano negativi m					-71,80		
	SOMMANO m					30,39	421,74	12'816,68
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
49 / 49 AP.04	Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli Enti proprietari o gestori del servizio interferente. Via caduti del Mare		97,32			97,32		
	Parziale m					97,32		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=97,32*0,29735)	28,938				-28,94		
	Parziale m					-28,94		
	Sommano positivi m					97,32		
	Sommano negativi m					-28,94		
	SOMMANO m					68,38	11,00	752,18
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
50 / 50 AP.04	Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli Enti proprietari o gestori del servizio interferente. Via caduti del Mare		97,32			97,32		
	Parziale m					97,32		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=97,32*0,70265)	68,382				-68,38		
	Parziale m					-68,38		
	Sommano positivi m					97,32		
	Sommano negativi m					-68,38		
	SOMMANO m					28,94	11,00	318,34
	<b>A R I P O R T A R E</b>							164'203,37



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							164'203,37
51 / 51 AP.05	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo Via caduti del Mare		97,32			97,32		
	Parziale m					97,32		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=97,32*0,29735)	28,938				-28,94		
	Parziale m					-28,94		
	Sommano positivi m					97,32		
	Sommano negativi m					-28,94		
	<b>SOMMANO m</b>					68,38	25,00	1'709,50
52 / 52 AP.05	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo Via caduti del Mare		97,32			97,32		
	Parziale m					97,32		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=97,32*0,70265)	68,382				-68,38		
	Parziale m					-68,38		
	Sommano positivi m					97,32		
	Sommano negativi m					-68,38		
	<b>SOMMANO m</b>					28,94	25,00	723,50
53 / 53 AP.03	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN4. Forn ... parte. Condotte in barre da 3 m. Diametro esterno mm 1000 Via caduti del Mare pezzi speciali		29,86 2,99			29,86 2,99		
	Parziale m					32,85		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=32,85*0,29735)	9,768				-9,77		
	Parziale m					-9,77		
	Sommano positivi m					32,85		
	Sommano negativi m					-9,77		
	<b>SOMMANO m</b>					23,08	1'400,00	32'312,00
54 / 54 AP.03	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN4. Forn ... parte. Condotte in barre da 3 m. Diametro esterno mm 1000 Via caduti del Mare pezzi speciali		29,86 2,99			29,86 2,99		
	Parziale m					32,85		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=32,85*0,70265)	23,082				-23,08		
	Parziale m					-23,08		
	<b>Sommano positivi m</b>					32,85		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,77		198'948,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					9,77		198'948,37
	<b>Sommano negativi m</b>					-23,08		
	<b>SOMMANO m</b>					9,77	1'400,00	13'678,00
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
55 / 55 AP.04	Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli Enti proprietari o gestori del servizio interferente. Via caduti del Mare		29,86			29,86		
	<b>Parziale m</b>					29,86		
	<b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=29,86*0,29735)</b>	8,879				-8,88		
	<b>Parziale m</b>					-8,88		
	<b>Sommano positivi m</b>					29,86		
	<b>Sommano negativi m</b>					-8,88		
	<b>SOMMANO m</b>					20,98	11,00	230,78
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
56 / 56 AP.04	Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli Enti proprietari o gestori del servizio interferente. Via caduti del Mare		29,86			29,86		
	<b>Parziale m</b>					29,86		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=29,86*0,70265)</b>	20,981				-20,98		
	<b>Parziale m</b>					-20,98		
	<b>Sommano positivi m</b>					29,86		
	<b>Sommano negativi m</b>					-20,98		
	<b>SOMMANO m</b>					8,88	11,00	97,68
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
57 / 57 AP.05	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo Via caduti del Mare		29,86			29,86		
	<b>Parziale m</b>					29,86		
	<b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=29,86*0,29735)</b>	8,879				-8,88		
	<b>Parziale m</b>					-8,88		
	<b>Sommano positivi m</b>					29,86		
	<b>Sommano negativi m</b>					-8,88		
	<b>SOMMANO m</b>					20,98	25,00	524,50
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
58 / 58 AP.05	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo Via caduti del Mare		29,86			29,86		
	<b>Parziale m</b>					29,86		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=29,86*0,70265)</b>	20,981				-20,98		
	<b>Parziale m</b>					-20,98		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,88		213'479,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,88		213'479,33
	Sommano positivi m Sommano negativi m					29,86 -20,98		
	SOMMANO m					8,88	25,00	222,00
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
59 / 59 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 caditoie Via Caduti del Mare					14,00		
	Parziale cad					14,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735)	4,163				-4,16		
	Parziale cad					-4,16		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					14,00 -4,16		
	SOMMANO cad					9,84	79,19	779,23
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
60 / 60 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 caditoie Via Caduti del Mare					14,00		
	Parziale cad					14,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265)	9,837				-9,84		
	Parziale cad					-9,84		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					14,00 -9,84		
	SOMMANO cad					4,16	79,19	329,43
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
61 / 61 18.09.013* .002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 caditoie	14,000			24,000	336,00		
	Parziale kg					336,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=336*0,29735)	99,910				-99,91		
	Parziale kg					-99,91		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					336,00 -99,91		
	SOMMANO kg					236,09	3,80	897,14
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
62 / 62 18.09.013* .002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 caditoie	14,000			24,000	336,00		
	A R I P O R T A R E					336,00		215'707,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					336,00		215'707,13
	Parziale kg					336,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=336*0,70265)	236,090				-236,09		
	Parziale kg					-236,09		
	Sommano positivi kg					336,00		
	Sommano negativi kg					-236,09		
	SOMMANO kg					99,91	3,80	379,66
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
63 / 63 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 Pozzetto 36, 37,38,39					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735)	1,189				-1,19		
	Parziale cad					-1,19		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-1,19		
	SOMMANO cad					2,81	199,41	560,34
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
64 / 64 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 Pozzetto 36, 37,38,39					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265)	2,811				-2,81		
	Parziale cad					-2,81		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-2,81		
	SOMMANO cad					1,19	199,41	237,30
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
65 / 65 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 Pozzetto 36, 37,38,39					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5*0,29735)	1,487				-1,49		
	Parziale cad					-1,49		
	Sommano positivi cad					5,00		
	Sommano negativi cad					-1,49		
	SOMMANO cad					3,51	179,45	629,87
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
66 / 66 18.09.004*	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							217'514,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							217'514,30
.005	Pozzetto 36, 37,38,39					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=5*0,70265)	3,513				-3,51		
	Parziale cad					-3,51		
	Sommano positivi cad					5,00		
	Sommano negativi cad					-3,51		
	SOMMANO cad					1,49	179,45	267,38
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
67 / 67	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa							
18.09.007*	a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100							
.002	Pozzetto 36, 37,38,39					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735)	1,189				-1,19		
	Parziale cad					-1,19		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-1,19		
	SOMMANO cad					2,81	121,53	341,50
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
68 / 68	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa							
18.09.007*	a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100							
.002	Pozzetto 36, 37,38,39					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265)	2,811				-2,81		
	Parziale cad					-2,81		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-2,81		
	SOMMANO cad					1,19	121,53	144,62
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
69 / 69	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre							
18.09.010*	compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	Pozzetto 36, 37,38,39	4,000			102,000	408,00		
	Parziale kg					408,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408*0,29735)	121,319				-121,32		
	Parziale kg					-121,32		
	Sommano positivi kg					408,00		
	Sommano negativi kg					-121,32		
	SOMMANO kg					286,68	4,80	1'376,06
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							219'643,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							219'643,86
70 / 70 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto 36, 37,38,39	4,000			102,000	408,00		
	Parziale kg					408,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265)	286,681				-286,68		
	Parziale kg					-286,68		
	Sommano positivi kg					408,00		
	Sommano negativi kg					-286,68		
	SOMMANO kg					121,32	4,80	582,34
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
71 / 71 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 Pozzetto 17, 18, 19, 20					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735)	1,189				-1,19		
	Parziale cad					-1,19		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-1,19		
	SOMMANO cad					2,81	199,41	560,34
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
72 / 72 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 Pozzetto 17, 18, 19, 20					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265)	2,811				-2,81		
	Parziale cad					-2,81		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-2,81		
	SOMMANO cad					1,19	199,41	237,30
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
73 / 73 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 Pozzetto 17, 18, 19, 20 *(par.ug.=2*4)	8,000				8,00		
	Parziale cad					8,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=8*0,29735)	2,379				-2,38		
	Parziale cad					-2,38		
	Sommano positivi cad					8,00		
	Sommano negativi cad					-2,38		
	SOMMANO cad					5,62	179,45	1'008,51
	<b>A R I P O R T A R E</b>							222'032,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							222'032,35
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
74 / 74 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 Pozzetto 17, 18, 19, 20 *(par.ug.=2*4)	8,000				8,00		
	Parziale cad					8,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=8*0,70265)	5,621				-5,62		
	Parziale cad					-5,62		
	Sommano positivi cad					8,00		
	Sommano negativi cad					-5,62		
	SOMMANO cad					2,38	179,45	427,09
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
75 / 75 18.09.007* .002	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100 Pozzetto 17, 18, 19, 20					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735)	1,189				-1,19		
	Parziale cad					-1,19		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-1,19		
	SOMMANO cad					2,81	121,53	341,50
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
76 / 76 18.09.007* .002	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100 Pozzetto 17, 18, 19, 20					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265)	2,811				-2,81		
	Parziale cad					-2,81		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-2,81		
	SOMMANO cad					1,19	121,53	144,62
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
77 / 77 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto 17, 18, 19, 20	4,000			102,000	408,00		
	Parziale kg					408,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408*0,29735)	121,319				-121,32		
	Parziale kg					-121,32		
	Sommano positivi kg					408,00		
	Sommano negativi kg					-121,32		
	SOMMANO kg					286,68	4,80	1'376,06
	<b>A R I P O R T A R E</b>							224'321,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							224'321,62
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
78 / 78 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto 17, 18, 19, 20	4,000			102,000	408,00		
	Parziale kg					408,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265)	286,681				-286,68		
	Parziale kg					-286,68		
	Sommano positivi kg					408,00		
	Sommano negativi kg					-286,68		
	SOMMANO kg					121,32	4,80	582,34
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
79 / 79 18.09.003* .006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 pozzetti 2,3,4,5					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735)	1,189				-1,19		
	Parziale cad					-1,19		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-1,19		
	SOMMANO cad					2,81	332,26	933,65
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
80 / 80 18.09.003* .006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 pozzetti 2,3,4,5					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265)	2,811				-2,81		
	Parziale cad					-2,81		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-2,81		
	SOMMANO cad					1,19	332,26	395,39
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
81 / 81 18.09.004* .006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 pozzetti 2,3,4,5	4,000			4,000	16,00		
	Parziale cad					16,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735)	1,189			4,000	-4,76		
	Parziale cad					-4,76		
	Sommano positivi cad					16,00		
	Sommano negativi cad					-4,76		
	SOMMANO cad					11,24	304,40	3'421,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>							229'654,46



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							229'654,46
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
82 / 82 18.09.004* .006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 pozzetti 2,3,4,5	4,000			4,000	16,00		
	Parziale cad					16,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265)	2,811			4,000	-11,24		
	Parziale cad					-11,24		
	Sommano positivi cad					16,00		
	Sommano negativi cad					-11,24		
	SOMMANO cad					4,76	304,40	1'448,94
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
83 / 83 18.09.007* .003	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 120x120 pozzetti 2,3,4,5					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735)	1,189				-1,19		
	Parziale cad					-1,19		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-1,19		
	SOMMANO cad					2,81	171,37	481,55
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
84 / 84 18.09.007* .003	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 120x120 pozzetti 2,3,4,5					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265)	2,811				-2,81		
	Parziale cad					-2,81		
	Sommano positivi cad					4,00		
	Sommano negativi cad					-2,81		
	SOMMANO cad					1,19	171,37	203,93
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
85 / 85 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pozzetti 2,3,4,5	4,000			102,000	408,00		
	Parziale kg					408,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408*0,29735)	121,319				-121,32		
	Parziale kg					-121,32		
	Sommano positivi kg					408,00		
	Sommano negativi kg					-121,32		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					286,68		231'788,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					286,68		231'788,88
	SOMMANO kg					286,68	4,80	1'376,06
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
86 / 86 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compresso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pozzetti 2,3,4,5	4,000			102,000	408,00		
	Parziale kg					408,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265)	286,681				-286,68		
	Parziale kg					-286,68		
	Sommano positivi kg					408,00		
	Sommano negativi kg					-286,68		
	SOMMANO kg					121,32	4,80	582,34
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
87 / 87 18.09.003* .008	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115 pozzetti 1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735)	0,297				-0,30		
	Parziale cad					-0,30		
	Sommano positivi cad					1,00		
	Sommano negativi cad					-0,30		
	SOMMANO cad					0,70	821,35	574,95
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
88 / 88 18.09.003* .008	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115 pozzetti 1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265)	0,703				-0,70		
	Parziale cad					-0,70		
	Sommano positivi cad					1,00		
	Sommano negativi cad					-0,70		
	SOMMANO cad					0,30	821,35	246,41
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
89 / 89 18.09.004* .008	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... imensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115 pozzetti					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*0,29735)	0,595				-0,60		
	Parziale cad					-0,60		
	Sommano positivi cad					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,40		234'568,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,40		234'568,64
	<b>Sommano negativi cad</b>					<b>-0,60</b>		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,40	715,28	1'001,39
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
90 / 90 18.09.004* .008	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... imensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115 pozzetti					2,00		
	<b>Parziale cad</b>					2,00		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*0,70265)</b>	1,405				<b>-1,41</b>		
	<b>Parziale cad</b>					<b>-1,41</b>		
	<b>Sommano positivi cad</b>					2,00		
	<b>Sommano negativi cad</b>					<b>-1,41</b>		
	<b>SOMMANO cad</b>					0,59	715,28	422,02
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
91 / 91 18.09.007* .006	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 180x180 pozzetti					1,00		
	<b>Parziale cad</b>					1,00		
	<b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735)</b>	0,297				<b>-0,30</b>		
	<b>Parziale cad</b>					<b>-0,30</b>		
	<b>Sommano positivi cad</b>					1,00		
	<b>Sommano negativi cad</b>					<b>-0,30</b>		
	<b>SOMMANO cad</b>					0,70	457,77	320,44
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
92 / 92 18.09.007* .006	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 180x180 pozzetti					1,00		
	<b>Parziale cad</b>					1,00		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265)</b>	0,703				<b>-0,70</b>		
	<b>Parziale cad</b>					<b>-0,70</b>		
	<b>Sommano positivi cad</b>					1,00		
	<b>Sommano negativi cad</b>					<b>-0,70</b>		
	<b>SOMMANO cad</b>					0,30	457,77	137,33
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
93 / 93 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pozzetto 1	1,000			102,000	102,00		
	<b>Parziale kg</b>					102,00		
	<b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=102*0,29735)</b>	30,330				<b>-30,33</b>		
	<b>Parziale kg</b>					<b>-30,33</b>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					71,67		236'449,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					71,67		236'449,82
	Sommano positivi kg					102,00		
	Sommano negativi kg					-30,33		
	SOMMANO kg					71,67	4,80	344,02
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
94 / 94 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pozzetto 1	1,000			102,000	102,00		
	Parziale kg					102,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=102*0,70265)	71,670				-71,67		
	Parziale kg					-71,67		
	Sommano positivi kg					102,00		
	Sommano negativi kg					-71,67		
	SOMMANO kg					30,33	4,80	145,58
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
95 / 95 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa ripristini, lavori vari					15,00		
	Parziale m³					15,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=15*0,29735)	4,460				-4,46		
	Parziale m³					-4,46		
	Sommano positivi m³					15,00		
	Sommano negativi m³					-4,46		
	SOMMANO m³					10,54	167,43	1'764,71
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
96 / 96 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa ripristini, lavori vari					15,00		
	Parziale m³					15,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=15*0,70265)	10,540				-10,54		
	Parziale m³					-10,54		
	Sommano positivi m³					15,00		
	Sommano negativi m³					-10,54		
	SOMMANO m³					4,46	167,43	746,74
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
97 / 97 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa ripristini, lavori vari					10,00		
	Parziale m³					10,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10*0,29735)	2,974				-2,97		
	A R I P O R T A R E					7,03		239'450,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,03		239'450,87
	Parziale m³					-2,97		
	Sommano positivi m³					10,00		
	Sommano negativi m³					-2,97		
	SOMMANO m³					7,03	183,13	1'287,40
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
98 / 98 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa ripristini, lavori vari					10,00		
	Parziale m³					10,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=10*0,70265)	7,027				-7,03		
	Parziale m³					-7,03		
	Sommano positivi m³					10,00		
	Sommano negativi m³					-7,03		
	SOMMANO m³					2,97	183,13	543,90
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
99 / 99 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. ripristini, lavori vari					20,00		
	Parziale m²					20,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735)	5,947				-5,95		
	Parziale m²					-5,95		
	Sommano positivi m²					20,00		
	Sommano negativi m²					-5,95		
	SOMMANO m²					14,05	28,67	402,81
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
100 / 100 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. ripristini, lavori vari					20,00		
	Parziale m²					20,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=20*0,70265)	14,053				-14,05		
	Parziale m²					-14,05		
	Sommano positivi m²					20,00		
	Sommano negativi m²					-14,05		
	SOMMANO m²					5,95	28,67	170,59
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
101 / 101 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripristini, lavori vari				450,000	450,00		
	A R I P O R T A R E					450,00		241'855,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I						
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE					
	R I P O R T O					450,00		241'855,57					
102 / 102 03.04.002*	Parziale kg a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=450*0,29735)	133,808			450,000	450,00 -133,81	2,79						
	Parziale kg					-133,81							
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					450,00 -133,81							
	SOMMANO kg					316,19							
	LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)												
	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripristini, lavori vari								450,00				
	Parziale kg a detrarre quota Comune *(par.ug.=450*0,70265)	316,193				450,00 -316,19		2,79	373,33				
	Parziale kg					-316,19							
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					450,00 -316,19							
	SOMMANO kg					133,81							
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)													
103 / 103 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripristini, lavori vari			400,000	400,00								
	Parziale kg a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=400*0,29735)	118,940			400,000	400,00 -118,94	2,64	742,00					
	Parziale kg					-118,94							
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					400,00 -118,94							
	SOMMANO kg					281,06							
	LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)												
	104 / 104 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripristini, lavori vari							400,000	400,00			
		Parziale kg a detrarre quota Comune *(par.ug.=400*0,70265)				281,060				400,000	400,00 -281,06	2,64	314,00
		Parziale kg									-281,06		
		Sommano positivi kg Sommano negativi kg									400,00 -281,06		
		SOMMANO kg									118,94		
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)													
105 / 105 18.07.030*		Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.											
		A R I P O R T A R E									244'167,07		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							244'167,07
106 / 106 18.07.031*	ricollegamento allacci esistenti					5,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti					1,00		
	Parziale cad					6,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735)	1,784				-1,78		
	Parziale cad					-1,78		
	Sommano positivi cad					6,00		
	Sommano negativi cad					-1,78		
	SOMMANO cad					4,22	919,02	3'878,26
	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ricollegamento allacci esistenti					20,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti					8,00		
	Parziale cad					28,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=28*0,29735)	8,326				-8,33		
	Parziale cad					-8,33		
	Sommano positivi cad					28,00		
	Sommano negativi cad					-8,33		
	SOMMANO cad					19,67	1'101,49	21'666,31
107 / 107 AP.05	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo							
	ricollegamento allacci esistenti	5,000	5,00			25,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti	1,000	5,00			5,00		
	Parziale m					30,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735)	1,784	5,00			-8,92		
	ricollegamento allacci esistenti	20,000	5,00			100,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti	8,000	5,00			40,00		
	Parziale m					131,08		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=28*0,29735)	8,326	5,00			-41,63		
	Parziale m					-41,63		
	Sommano positivi m					170,00		
	Sommano negativi m					-50,55		
	SOMMANO m					119,45	25,00	2'986,25
	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.							
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*5,00)	10,000	5,00		2,000	100,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*1,00)	2,000	5,00		2,000	20,00		
108 / 108 26.02.02.08. 003	Parziale m²					120,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*6*0,29735)	3,568	5,00		2,000	-35,68		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	5,00		2,000	400,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*8,00)	16,000	5,00		2,000	160,00		
	Parziale m²					524,32		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*28*0,29735)	16,652	5,00		2,000	-166,52		
	Parziale m²					-166,52		
	Sommano positivi m²					680,00		
	Sommano negativi m²					-202,20		
	SOMMANO m²					477,80	4,41	2'107,10
	A R I P O R T A R E							274'804,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							274'804,99
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
109 / 109 18.07.030*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ricollegamento allacci esistenti ricollegamento allacci separati esistenti					5,00 1,00		
	Parziale cad					6,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265)	4,216				-4,22		
	Parziale cad					-4,22		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					6,00 -4,22		
	SOMMANO cad					1,78	919,02	1'635,86
110 / 110 18.07.031*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ricollegamento allacci esistenti ricollegamento allacci separati esistenti					20,00 8,00		
	Parziale cad					28,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=28*0,70265)	19,674				-19,67		
	Parziale cad					-19,67		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					28,00 -19,67		
	SOMMANO cad					8,33	1'101,49	9'175,41
111 / 111 AP.05	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo ricollegamento allacci esistenti ricollegamento allacci separati esistenti	5,000 1,000	5,00 5,00			25,00 5,00		
	Parziale m					30,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265)	4,216	5,00			-21,08		
	ricollegamento allacci esistenti	20,000	5,00			100,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti	8,000	5,00			40,00		
	Parziale m					118,92		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=28*0,70265)	19,674	5,00			-98,37		
	Parziale m					-98,37		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					170,00 -119,45		
	SOMMANO m					50,55	25,00	1'263,75
112 / 112 26.02.02.08. 003	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo. ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*5,00) ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*1,00)	10,000 2,000	5,00 5,00		2,000 2,000	100,00 20,00		
	Parziale m²					120,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*6*0,70265)	8,432	5,00		2,000	-84,32		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	5,00		2,000	400,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*8,00)	16,000	5,00		2,000	160,00		
	Parziale m²					475,68		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*28*0,70265)	39,348	5,00		2,000	-393,48		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					202,20		286'880,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					202,20		286'880,01
	Parziale m²					-393,48		
	Sommano positivi m²					680,00		
	Sommano negativi m²					-477,80		
	SOMMANO m²					202,20	4,41	891,70
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
113 / 113 18.07.036*	Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. caditoie					14,00		
	Parziale cad					14,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735)	4,163				-4,16		
	Parziale cad					-4,16		
	Sommano positivi cad					14,00		
	Sommano negativi cad					-4,16		
	SOMMANO cad					9,84	351,10	3'454,82
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
114 / 114 18.07.036*	Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. caditoie					14,00		
	Parziale cad					14,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265)	9,837				-9,84		
	Parziale cad					-9,84		
	Sommano positivi cad					14,00		
	Sommano negativi cad					-9,84		
	SOMMANO cad					4,16	351,10	1'460,58
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
115 / 115 AP.01	Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costr ... te le certificazioni e prove di collaudo a norma di legge. PVC DN1000					1,00		
	Parziale a corpo					1,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735)	0,297				-0,30		
	Parziale a corpo					-0,30		
	Sommano positivi a corpo					1,00		
	Sommano negativi a corpo					-0,30		
	SOMMANO a corpo					0,70	8'800,00	6'160,00
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
116 / 116 AP.01	Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costr ... te le certificazioni e prove di collaudo a norma di legge. PVC DN1000					1,00		
	Parziale a corpo					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		298'847,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		298'847,11
117 / 117 AP.02	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265)	0,703				-0,70		
	Parziale a corpo					-0,70		
	Sommano positivi a corpo					1,00		
	Sommano negativi a corpo					-0,70		
	SOMMANO a corpo					0,30	8'800,00	2'640,00
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.					1,00		
	Parziale a corpo					1,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735)	0,297				-0,30		
	Parziale a corpo					-0,30		
118 / 118 AP.02	Sommano positivi a corpo					1,00		
	Sommano negativi a corpo					-0,30		
	SOMMANO a corpo					0,70	5'000,00	3'500,00
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.					1,00		
	Parziale a corpo					1,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265)	0,703				-0,70		
	Parziale a corpo					-0,70		
	Sommano positivi a corpo					1,00		
	Sommano negativi a corpo					-0,70		
119 / 119 19.13.011.00 1	SOMMANO a corpo					0,30	5'000,00	1'500,00
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00							
	Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10)		420,68	2,700	7,000	7'950,85		
	allargamenti					795,09		
	Parziale m²xcm					8'745,94		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=8745,94*0,29735)	2600,605				-2'600,61		
	Parziale m²xcm					-2'600,61		
	Sommano positivi m²xcm					8'745,94		
	Sommano negativi m²xcm					-2'600,61		
120 / 120 19.13.011.00	SOMMANO m²xcm					6'145,33	0,93	5'715,16
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							312'202,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							312'202,27
1	Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10) allargamenti		420,68	2,700	7,000	7'950,85 795,09		
	Parziale m²xcm					8'745,94		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=8745,94*0,70265)	6145,335				-6'145,34		
	Parziale m²xcm					-6'145,34		
	Sommano positivi m²xcm					8'745,94		
	Sommano negativi m²xcm					-6'145,34		
	SOMMANO m²xcm					2'600,60	0,93	2'418,56
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
121 / 121 19.13.011.00	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più							
2	Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10) allargamenti		420,68	2,700	8,000	9'086,69 908,67		
	Parziale m²xcm					9'995,36		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=9995,36*0,29735)	2972,120				-2'972,12		
	Parziale m²xcm					-2'972,12		
	Sommano positivi m²xcm					9'995,36		
	Sommano negativi m²xcm					-2'972,12		
	SOMMANO m²xcm					7'023,24	0,77	5'407,89
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
122 / 122 19.13.011.00	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più							
2	Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10) allargamenti		420,68	2,700	8,000	9'086,69 908,67		
	Parziale m²xcm					9'995,36		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=9995,36*0,70265)	7023,240				-7'023,24		
	Parziale m²xcm					-7'023,24		
	Sommano positivi m²xcm					9'995,36		
	Sommano negativi m²xcm					-7'023,24		
	SOMMANO m²xcm					2'972,12	0,77	2'288,53
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
123 / 123 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00							
	Via Caduti del Mare allargamenti	834,660		2,500		2'086,65 208,67		
	Parziale m³					2'295,32		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2295,32*0,29735)	682,513				-682,51		
	Parziale m³					-682,51		
	Sommano positivi m³					2'295,32		
	Sommano negativi m³					-682,51		
	SOMMANO m³					1'612,81	23,07	37'207,53
	<b>A R I P O R T A R E</b>							359'524,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							359'524,78
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
124 / 124 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 Via Caduti del Mare allargamenti	834,660		2,500		2'086,65 208,67		
	Parziale m³					2'295,32		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2295,32*0,70265)	1612,807				-1'612,81		
	Parziale m³					-1'612,81		
	Sommano positivi m³					2'295,32		
	Sommano negativi m³					-1'612,81		
	SOMMANO m³					682,51	23,07	15'745,51
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
125 / 125 18.01.007* .002	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla profondità di m 2.01 alla profondità di m 4.00 Via Caduti del Mare *(par.ug.=110,59+210,33) allargamenti	320,920		2,500		802,30 80,23		
	Parziale m³					882,53		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=882,53*0,29735)	262,420				-262,42		
	Parziale m³					-262,42		
	Sommano positivi m³					882,53		
	Sommano negativi m³					-262,42		
	SOMMANO m³					620,11	29,04	18'007,99
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
126 / 126 18.01.007* .002	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla profondità di m 2.01 alla profondità di m 4.00 Via Caduti del Mare *(par.ug.=110,59+210,33) allargamenti	320,920		2,500		802,30 80,23		
	Parziale m³					882,53		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=882,53*0,70265)	620,110				-620,11		
	Parziale m³					-620,11		
	Sommano positivi m³					882,53		
	Sommano negativi m³					-620,11		
	SOMMANO m³					262,42	29,04	7'620,68
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
127 / 127 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... sa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. voce 18.01.007.001 voce 18.01.007.002					2'295,32 882,53		
	Parziale m³					3'177,85		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3177,85*0,29735)	944,934				-944,93		
	Parziale m³					-944,93		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'232,92		400'898,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'232,92		400'898,96
128 / 128 18.01.010*	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					3'177,85 -944,93		
	SOMMANO m³					2'232,92	5,15	11'499,54
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... sa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. voce 18.01.007.001 voce 18.01.007.002					2'295,32 882,53		
	Parziale m³ a detrarre quota Comune *(par.ug.=3177,85*0,70265)	2232,916				3'177,85 -2'232,92		
	Parziale m³					-2'232,92		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					3'177,85 -2'232,92		
	SOMMANO m³					944,93	5,15	4'866,39
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,50+0,80+0,20) a detrarre tubazione Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80*3,14/4) allargamenti		420,68	2,500	1,600	1'682,72		
129 / 129 18.04.004* .004	Parziale m³ a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1618,78*0,29735)	0,502	420,68			-211,18 147,24		
	Parziale m³	481,344				1'618,78 -481,34		
	Parziale m³					-481,34		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1'829,96 -692,52		
	SOMMANO m³					1'137,44	35,79	40'708,98
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,50+0,80+0,20) a detrarre tubazione Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80*3,14/4) allargamenti		420,68	2,500	1,600	1'682,72		
	Parziale m³ a detrarre quota Comune *(par.ug.=1618,78*0,70265)	0,502	420,68			-211,18 147,24		
	Parziale m³	1137,436				1'618,78 -1'137,44		
	Parziale m³					-1'137,44		
130 / 130 18.04.004* .004	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1'829,96 -1'348,62		
	SOMMANO m³					481,34	35,79	17'227,16
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							475'201,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							475'201,03
131 / 131 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Via Caduti del Mare allargamenti		420,68	2,500	0,400	420,68 42,07		
	Parziale m³					462,75		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=462,75*0,29735)	137,599				-137,60		
	Parziale m³					-137,60		
	Sommano positivi m³					462,75		
	Sommano negativi m³					-137,60		
	SOMMANO m³					325,15	73,66	23'950,55
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
132 / 132 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Via Caduti del Mare allargamenti		420,68	2,500	0,400	420,68 42,07		
	Parziale m³					462,75		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=462,75*0,70265)	325,151				-325,15		
	Parziale m³					-325,15		
	Sommano positivi m³					462,75		
	Sommano negativi m³					-325,15		
	SOMMANO m³					137,60	73,66	10'135,62
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
133 / 133 18.04.004* .003	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... iciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico scavo voce 18.01.007.001 voce 18.01.007.002 a detrarre ghiaia voce 18.04.004.004 a detrarre cementato voce 18.04.006.001 allargamenti					2'295,32 882,53		
	Parziale m³					1'205,03		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1205,03*0,29735)	358,316				-358,32		
	Parziale m³					-358,32		
	Sommano positivi m³					3'287,40		
	Sommano negativi m³					-2'440,69		
	SOMMANO m³					846,71	32,80	27'772,09
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
134 / 134 18.04.004* .003	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... iciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico scavo voce 18.01.007.001 voce 18.01.007.002 a detrarre ghiaia voce 18.04.004.004					2'295,32 882,53		
						-1'619,62		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'558,23		537'059,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1'558,23		537'059,29
	a detrarre cementato voce 18.04.006.001 allargamenti					-462,75 109,55		
	Parziale m³					1'205,03		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1205,03*0,70265)	846,714				-846,71		
	Parziale m³					-846,71		
	Sommano positivi m³					3'287,40		
	Sommano negativi m³					-2'929,08		
	SOMMANO m³					358,32	32,80	11'752,90
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
135 / 135 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10)*(H/peso=7+4) allargamenti		420,68	2,700	11,000	12'494,20 1'249,42		
	Parziale m²xcm					13'743,62		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=13743,62*0,29735)	4086,665				-4'086,67		
	Parziale m²xcm					-4'086,67		
	Sommano positivi m²xcm					13'743,62		
	Sommano negativi m²xcm					-4'086,67		
	SOMMANO m²xcm					9'656,95	3,06	29'550,27
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
136 / 136 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10)*(H/peso=7+4) allargamenti		420,68	2,700	11,000	12'494,20 1'249,42		
	Parziale m²xcm					13'743,62		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=13743,62*0,70265)	9656,955				-9'656,96		
	Parziale m²xcm					-9'656,96		
	Sommano positivi m²xcm					13'743,62		
	Sommano negativi m²xcm					-9'656,96		
	SOMMANO m²xcm					4'086,66	3,06	12'505,18
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
137 / 137 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Via Caduti del Mare allargamenti		420,68	5,500	4,000	9'254,96 925,50		
	Parziale m²xcm					10'180,46		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10180,46*0,29735)	3027,160				-3'027,16		
	Parziale m²xcm					-3'027,16		
	Sommano positivi m²xcm					10'180,46		
	Sommano negativi m²xcm					-3'027,16		
	SOMMANO m²xcm					7'153,30	0,93	6'652,57
	<b>A R I P O R T A R E</b>							597'520,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							597'520,21
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
138 / 138 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Via Caduti del Mare allargamenti		420,68	5,500	4,000	9'254,96 925,50		
	Parziale m²xcm a detrarre quota Comune *(par.ug.=10180,46*0,70265)	7153,300				10'180,46 -7'153,30		
	Parziale m²xcm					-7'153,30		
	Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm					10'180,46 -7'153,30		
	SOMMANO m²xcm					3'027,16	0,93	2'815,26
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
139 / 139 19.14.036	Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti. Via Caduti del Mare allargamenti		420,68	3,000		1'262,04 126,20		
	Parziale m² a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1388,24*0,29735)	412,793				1'388,24 -412,79		
	Parziale m²					-412,79		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1'388,24 -412,79		
	SOMMANO m²					975,45	10,21	9'959,34
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
140 / 140 19.14.036	Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti. Via Caduti del Mare allargamenti		420,68	3,000		1'262,04 126,20		
	Parziale m² a detrarre quota Comune *(par.ug.=1388,24*0,70265)	975,447				1'388,24 -975,45		
	Parziale m²					-975,45		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1'388,24 -975,45		
	SOMMANO m²					412,79	10,21	4'214,59
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
141 / 141 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Via Caduti del Mare allargamenti		420,68	5,500	4,000	9'254,96 925,50		
	Parziale m²xcm a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10180,46*0,29735)	3027,160				10'180,46 -3'027,16		
	Parziale m²xcm					-3'027,16		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7'153,30		614'509,40



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					7'153,30		614'509,40
	Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm					10'180,46 -3'027,16		
	SOMMANO m²xcm					7'153,30	3,50	25'036,55
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
142 / 142 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Via Caduti del Mare allargamenti		420,68	5,500	4,000	9'254,96 925,50		
	Parziale m²xcm a detrarre quota Comune *(par.ug.=10180,46*0,70265)	7153,300				10'180,46 -7'153,30		
	Parziale m²xcm					-7'153,30		
	Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm					10'180,46 -7'153,30		
	SOMMANO m²xcm					3'027,16	3,50	10'595,06
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
143 / 143 19.15.001.00 3	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto Via Caduti del Mare allargamenti	2,000	420,68			841,36 84,14		
	Parziale m a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=925,5*0,29735)	275,197				925,50 -275,20		
	Parziale m					-275,20		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					925,50 -275,20		
	SOMMANO m					650,30	0,52	338,16
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
144 / 144 19.15.001.00 3	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto Via Caduti del Mare allargamenti	2,000	420,68			841,36 84,14		
	Parziale m a detrarre quota Comune *(par.ug.=925,5*0,70265)	650,303				925,50 -650,30		
	Parziale m					-650,30		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					925,50 -650,30		
	SOMMANO m					275,20	0,52	143,10
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
145 / 145 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletti ... uperficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto					50,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					50,00		650'622,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					50,00		650'622,27
	Parziale m²					50,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735)	14,868				-14,87		
	Parziale m²					-14,87		
	Sommano positivi m²					50,00		
	Sommano negativi m²					-14,87		
	SOMMANO m²					35,13	4,69	164,76
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
146 / 146	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletici ... upe							
19.15.003.00	effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto					50,00		
1	Parziale m²					50,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265)	35,133				-35,13		
	Parziale m²					-35,13		
	Sommano positivi m²					50,00		
	Sommano negativi m²					-35,13		
	SOMMANO m²					14,87	4,69	69,74
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	<b>Oneri Sicurezza Speciali (SbCat 2)</b>							
147 / 147	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.							
26.02.02.08.	Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura							
001	sbadacchiature *(lung.=3*3,5)	2,000	10,50		3,000	63,00		
	Parziale m²					63,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735)	18,733				-18,73		
	Parziale m²					-18,73		
	Sommano positivi m²					63,00		
	Sommano negativi m²					-18,73		
	SOMMANO m²					44,27	8,54	378,07
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
148 / 148	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.							
26.02.02.08.	Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura							
001	sbadacchiature *(lung.=3*3,5)	2,000	10,50		3,000	63,00		
	Parziale m²					63,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265)	44,267				-44,27		
	Parziale m²					-44,27		
	Sommano positivi m²					63,00		
	Sommano negativi m²					-44,27		
	SOMMANO m²					18,73	8,54	159,95
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							651'394,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							651'394,79
149 / 149 26.02.02.08. 002	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essere 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese. sbadacchiature *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3*3,5)	4,000	10,50		3,000	126,00		
	Parziale m²					126,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=126*0,29735)	37,466				-37,47		
	Parziale m²					-37,47		
	Sommano positivi m²					126,00		
	Sommano negativi m²					-37,47		
	SOMMANO m²					88,53	8,36	740,11
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
150 / 150 26.02.02.08. 002	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essere 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese. sbadacchiature *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3*3,5)	4,000	10,50		3,000	126,00		
	Parziale m²					126,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=126*0,70265)	88,534				-88,53		
	Parziale m²					-88,53		
	Sommano positivi m²					126,00		
	Sommano negativi m²					-88,53		
	SOMMANO m²					37,47	8,36	313,25
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
151 / 151 26.02.02.08. 003	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo. Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*1155,59) allargamenti	2311,180				2'311,18 231,12		
	Parziale m²					2'542,30		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2542,3*0,29735)	755,953				-755,95		
	Parziale m²					-755,95		
	Sommano positivi m²					2'542,30		
	Sommano negativi m²					-755,95		
	SOMMANO m²					1'786,35	4,41	7'877,80
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
152 / 152 26.02.02.08. 003	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo. Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*1155,59) allargamenti	2311,180				2'311,18 231,12		
	Parziale m²					2'542,30		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2542,3*0,70265)	1786,347				-1'786,35		
	Parziale m²					-1'786,35		
	Sommano positivi m²					2'542,30		
	Sommano negativi m²					-1'786,35		
	SOMMANO m²					755,95	4,41	3'333,74
	<b>A R I P O R T A R E</b>							663'659,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							663'659,69
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1) Lavori (SbCat 1)</b>							
153 / 153 18.07.007* .003	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 ricollegamenti	42,000	5,00			210,00		
	Parziale m					210,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=210*0,29735)	62,444				-62,44		
	Parziale m					-62,44		
	Sommano positivi m					210,00		
	Sommano negativi m					-62,44		
	SOMMANO m					147,56	26,11	3'852,79
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
154 / 154 18.07.007* .003	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 ricollegamenti	42,000	5,00			210,00		
	Parziale m					210,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=210*0,70265)	147,557				-147,56		
	Parziale m					-147,56		
	Sommano positivi m					210,00		
	Sommano negativi m					-147,56		
	SOMMANO m					62,44	26,11	1'630,31
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
155 / 155 18.07.007* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 Via Caduti del Mare					6,00		
	Parziale m					6,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735)	1,784				-1,78		
	Parziale m					-1,78		
	Sommano positivi m					6,00		
	Sommano negativi m					-1,78		
	SOMMANO m					4,22	33,25	140,32
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
156 / 156 18.07.007* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 Via Caduti del Mare					6,00		
	Parziale m					6,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265)	4,216				-4,22		
	Parziale m					-4,22		
	Sommano positivi m					6,00		
	Sommano negativi m					-4,22		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,78		669'283,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,78		669'283,11
	SOMMANO m					1,78	33,25	59,19
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
157 / 157 18.07.007* .006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 Via Caduti del Mare pezzi speciali					15,00 1,00		
	Parziale m					16,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=16*0,29735)	4,758				-4,76		
	Parziale m					-4,76		
	Sommano positivi m					16,00		
	Sommano negativi m					-4,76		
	SOMMANO m					11,24	66,89	751,84
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
158 / 158 18.07.007* .006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 Via Caduti del Mare pezzi speciali					15,00 1,00		
	Parziale m					16,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=16*0,70265)	11,242				-11,24		
	Parziale m					-11,24		
	Sommano positivi m					16,00		
	Sommano negativi m					-11,24		
	SOMMANO m					4,76	66,89	318,40
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
159 / 159 18.07.007* .007	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400 Via Caduti del Mare pezzi speciali					4,00 1,00		
	Parziale m					5,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5*0,29735)	1,487				-1,49		
	Parziale m					-1,49		
	Sommano positivi m					5,00		
	Sommano negativi m					-1,49		
	SOMMANO m					3,51	95,17	334,05
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
160 / 160 18.07.007* .007	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400 Via Caduti del Mare pezzi speciali					4,00 1,00		
	Parziale m					5,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=5*0,70265)	3,513				-3,51		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,49		670'746,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,49		670'746,59
	<b>Parziale m</b>					-3,51		
	Sommano positivi m					5,00		
	<b>Sommano negativi m</b>					-3,51		
	<b>SOMMANO m</b>					1,49	95,17	141,80
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
161 / 161 18.07.007* .008	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500 Via Caduti del Mare Pezzi speciali		427,00 42,70			427,00 42,70		
	<b>Parziale m</b>					469,70		
	<b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=469,70*0,29735)</b>	139,665				-139,67		
	<b>Parziale m</b>					-139,67		
	Sommano positivi m					469,70		
	<b>Sommano negativi m</b>					-139,67		
	<b>SOMMANO m</b>					330,03	146,53	48'359,30
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
162 / 162 18.07.007* .008	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500 Via Caduti del Mare Pezzi speciali		427,00 42,70			427,00 42,70		
	<b>Parziale m</b>					469,70		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=469,70*0,70265)</b>	330,035				-330,04		
	<b>Parziale m</b>					-330,04		
	Sommano positivi m					469,70		
	<b>Sommano negativi m</b>					-330,04		
	<b>SOMMANO m</b>					139,66	146,53	20'464,38
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
163 / 163 18.07.007* .011	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800 Via caduti del Mare pezzi speciali		420,68 21,03			420,68 21,03		
	<b>Parziale m</b>					441,71		
	<b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=441,71*0,29735)</b>	131,342				-131,34		
	<b>Parziale m</b>					-131,34		
	Sommano positivi m					441,71		
	<b>Sommano negativi m</b>					-131,34		
	<b>SOMMANO m</b>					310,37	421,74	130'895,44
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
164 / 164	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							870'607,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							870'607,51
18.07.007* .011	committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800 Via caduti del Mare pezzi speciali		420,68 21,03			420,68 21,03		
	Parziale m					441,71		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=441,71*0,70265)	310,368				-310,37		
	Parziale m					-310,37		
	Sommano positivi m					441,71		
	Sommano negativi m					-310,37		
	SOMMANO m					131,34	421,74	55'391,33
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
165 / 165 AP.04	Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli Enti proprietari o gestori del servizio interferente. Via caduti del Mare		420,68			420,68		
	Parziale m					420,68		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=420,68*0,29735)	125,089				-125,09		
	Parziale m					-125,09		
	Sommano positivi m					420,68		
	Sommano negativi m					-125,09		
	SOMMANO m					295,59	11,00	3'251,49
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
166 / 166 AP.04	Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli Enti proprietari o gestori del servizio interferente. Via caduti del Mare		420,68			420,68		
	Parziale m					420,68		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=420,68*0,70265)	295,591				-295,59		
	Parziale m					-295,59		
	Sommano positivi m					420,68		
	Sommano negativi m					-295,59		
	SOMMANO m					125,09	11,00	1'375,99
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
167 / 167 AP.05	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo Via caduti del Mare		420,68			420,68		
	Parziale m					420,68		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=420,68*0,29735)	125,089				-125,09		
	Parziale m					-125,09		
	Sommano positivi m					420,68		
	Sommano negativi m					-125,09		
	SOMMANO m					295,59	25,00	7'389,75
	<b>A R I P O R T A R E</b>							938'016,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							938'016,07
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
168 / 168 AP.05	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo Via caduti del Mare		420,68			420,68		
	Parziale m					420,68		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=420,68*0,70265)	295,591				-295,59		
	Parziale m					-295,59		
	Sommano positivi m					420,68		
	Sommano negativi m					-295,59		
	SOMMANO m					125,09	25,00	3'127,25
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
169 / 169 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 caditoie Via Caduti del Mare					42,00		
	Parziale cad					42,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=42*0,29735)	12,489				-12,49		
	Parziale cad					-12,49		
	Sommano positivi cad					42,00		
	Sommano negativi cad					-12,49		
	SOMMANO cad					29,51	79,19	2'336,90
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
170 / 170 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 caditoie Via Caduti del Mare					42,00		
	Parziale cad					42,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=42*0,70265)	29,511				-29,51		
	Parziale cad					-29,51		
	Sommano positivi cad					42,00		
	Sommano negativi cad					-29,51		
	SOMMANO cad					12,49	79,19	989,08
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
171 / 171 18.09.013* .002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 caditoie	42,000			24,000	1'008,00		
	Parziale kg					1'008,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1008*0,29735)	299,729				-299,73		
	Parziale kg					-299,73		
	Sommano positivi kg					1'008,00		
	Sommano negativi kg					-299,73		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					708,27		944'469,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					708,27		944'469,30
	SOMMANO kg					708,27	3,80	2'691,43
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
172 / 172 18.09.013* .002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 caditoie	42,000			24,000	1'008,00		
	Parziale kg					1'008,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1008*0,70265)	708,271				-708,27		
	Parziale kg					-708,27		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					1'008,00 -708,27		
	SOMMANO kg					299,73	3,80	1'138,97
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
173 / 173 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 Pozzetto 29bis,40,24bis					11,00 3,00		
	Parziale cad					14,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735)	4,163				-4,16		
	Parziale cad					-4,16		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					14,00 -4,16		
	SOMMANO cad					9,84	199,41	1'962,19
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
174 / 174 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 Pozzetto 29bis,40,24bis					11,00 3,00		
	Parziale cad					14,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265)	9,837				-9,84		
	Parziale cad					-9,84		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					14,00 -9,84		
	SOMMANO cad					4,16	199,41	829,55
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
175 / 175 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 Pozzetto 29bis,40,24bis					27,00 9,00		
	Parziale cad					36,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=36*0,29735)	10,705				-10,71		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					25,29		951'091,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					25,29		951'091,44
	Parziale cad					-10,71		
	Sommano positivi cad					36,00		
	Sommano negativi cad					-10,71		
	SOMMANO cad					25,29	179,45	4'538,29
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
176 / 176	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...							
18.09.004*	Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80							
.005	Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29					27,00		
	Pozzetto 29bis,40,24bis					9,00		
	Parziale cad					36,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=36*0,70265)	25,295				-25,30		
	Parziale cad					-25,30		
	Sommano positivi cad					36,00		
	Sommano negativi cad					-25,30		
	SOMMANO cad					10,70	179,45	1'920,12
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
177 / 177	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa							
18.09.007*	a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100							
.002	Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29					11,00		
	Pozzetto 29bis,40,24bis					3,00		
	Parziale cad					14,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735)	4,163				-4,16		
	Parziale cad					-4,16		
	Sommano positivi cad					14,00		
	Sommano negativi cad					-4,16		
	SOMMANO cad					9,84	121,53	1'195,86
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
178 / 178	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa							
18.09.007*	a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100							
.002	Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29					11,00		
	Pozzetto 29bis,40,24bis					3,00		
	Parziale cad					14,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265)	9,837				-9,84		
	Parziale cad					-9,84		
	Sommano positivi cad					14,00		
	Sommano negativi cad					-9,84		
	SOMMANO cad					4,16	121,53	505,56
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
179 / 179	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre							
18.09.010*	compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							959'251,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							959'251,27
	Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 Pozzetto 29bis,40,24bis	11,000 3,000			102,000 102,000	1'122,00 306,00		
	Parziale kg					1'428,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1428*0,29735)	424,616				-424,62		
	Parziale kg					-424,62		
	Sommano positivi kg					1'428,00		
	Sommano negativi kg					-424,62		
	SOMMANO kg					1'003,38	4,80	4'816,22
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
180 / 180 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 Pozzetto 29bis,40,24bis	11,000 3,000			102,000 102,000	1'122,00 306,00		
	Parziale kg					1'428,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1428*0,70265)	1003,384				-1'003,38		
	Parziale kg					-1'003,38		
	Sommano positivi kg					1'428,00		
	Sommano negativi kg					-1'003,38		
	SOMMANO kg					424,62	4,80	2'038,18
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
181 / 181 18.09.003* .006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E					7,00		
	Parziale cad					7,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7*0,29735)	2,081				-2,08		
	Parziale cad					-2,08		
	Sommano positivi cad					7,00		
	Sommano negativi cad					-2,08		
	SOMMANO cad					4,92	332,26	1'634,72
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
182 / 182 18.09.003* .006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E					7,00		
	Parziale cad					7,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=7*0,70265)	4,919				-4,92		
	Parziale cad					-4,92		
	Sommano positivi cad					7,00		
	Sommano negativi cad					-4,92		
	SOMMANO cad					2,08	332,26	691,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>							968'431,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							968'431,49
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
183 / 183 18.09.004* .006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E					12,00		
	Parziale cad					12,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=12*0,29735)	3,568				-3,57		
	Parziale cad					-3,57		
	Sommano positivi cad					12,00		
	Sommano negativi cad					-3,57		
	SOMMANO cad					8,43	304,40	2'566,09
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
184 / 184 18.09.004* .006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E					12,00		
	Parziale cad					12,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=12*0,70265)	8,432				-8,43		
	Parziale cad					-8,43		
	Sommano positivi cad					12,00		
	Sommano negativi cad					-8,43		
	SOMMANO cad					3,57	304,40	1'086,71
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
185 / 185 18.09.007* .003	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 120x120 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E					7,00		
	Parziale cad					7,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7*0,29735)	2,081				-2,08		
	Parziale cad					-2,08		
	Sommano positivi cad					7,00		
	Sommano negativi cad					-2,08		
	SOMMANO cad					4,92	171,37	843,14
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
186 / 186 18.09.007* .003	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 120x120 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E					7,00		
	Parziale cad					7,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=7*0,70265)	4,919				-4,92		
	Parziale cad					-4,92		
	Sommano positivi cad					7,00		
	Sommano negativi cad					-4,92		
	SOMMANO cad					2,08	171,37	356,45
	<b>A R I P O R T A R E</b>							973'283,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							973'283,88
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
187 / 187 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pozzetti 6,7,8,9,10,11,E	7,000			102,000	714,00		
	Parziale kg					714,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=714*0,29735)	212,308				-212,31		
	Parziale kg					-212,31		
	Sommano positivi kg					714,00		
	Sommano negativi kg					-212,31		
	SOMMANO kg					501,69	4,80	2'408,11
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
188 / 188 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pozzetti 6,7,8,9,10,11,E	7,000			102,000	714,00		
	Parziale kg					714,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=714*0,70265)	501,692				-501,69		
	Parziale kg					-501,69		
	Sommano positivi kg					714,00		
	Sommano negativi kg					-501,69		
	SOMMANO kg					212,31	4,80	1'019,09
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
189 / 189 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa ripristini, lavori vari					35,00		
	Parziale m³					35,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=35*0,29735)	10,407				-10,41		
	Parziale m³					-10,41		
	Sommano positivi m³					35,00		
	Sommano negativi m³					-10,41		
	SOMMANO m³					24,59	167,43	4'117,10
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
190 / 190 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa ripristini, lavori vari					35,00		
	Parziale m³					35,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=35*0,70265)	24,593				-24,59		
	Parziale m³					-24,59		
	Sommano positivi m³					35,00		
	Sommano negativi m³					-24,59		
	SOMMANO m³					10,41	167,43	1'742,95
	<b>A R I P O R T A R E</b>							982'571,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							982'571,13
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
191 / 191 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa ripristini, lavori vari *(par.ug.=7,00+6+7)	20,000				20,00		
	Parziale m³					20,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735)	5,947				-5,95		
	Parziale m³					-5,95		
	Sommano positivi m³					20,00		
	Sommano negativi m³					-5,95		
	SOMMANO m³					14,05	183,13	2'572,98
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
192 / 192 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa ripristini, lavori vari *(par.ug.=7,00+6+7)	20,000				20,00		
	Parziale m³					20,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=20*0,70265)	14,053				-14,05		
	Parziale m³					-14,05		
	Sommano positivi m³					20,00		
	Sommano negativi m³					-14,05		
	SOMMANO m³					5,95	183,13	1'089,62
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
193 / 193 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. ripristini, lavori vari *(par.ug.=20,00+15+15)	50,000				50,00		
	Parziale m²					50,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735)	14,868				-14,87		
	Parziale m²					-14,87		
	Sommano positivi m²					50,00		
	Sommano negativi m²					-14,87		
	SOMMANO m²					35,13	28,67	1'007,18
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
194 / 194 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. ripristini, lavori vari *(par.ug.=20,00+15+15)	50,000				50,00		
	Parziale m²					50,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265)	35,133				-35,13		
	Parziale m²					-35,13		
	Sommano positivi m²					50,00		
	Sommano negativi m²					-35,13		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					14,87		987'240,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					14,87		987'240,91
	SOMMANO m²					14,87	28,67	426,32
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
195 / 195 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripristini, lavori vari *(H/peso=400+300+350)				1050,000	1'050,00		
	Parziale kg					1'050,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1050*0,29735)	312,218				-312,22		
	Parziale kg					-312,22		
	Sommano positivi kg					1'050,00		
	Sommano negativi kg					-312,22		
	SOMMANO kg					737,78	2,79	2'058,41
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
196 / 196 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripristini, lavori vari *(H/peso=400+300+350)				1050,000	1'050,00		
	Parziale kg					1'050,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1050*0,70265)	737,783				-737,78		
	Parziale kg					-737,78		
	Sommano positivi kg					1'050,00		
	Sommano negativi kg					-737,78		
	SOMMANO kg					312,22	2,79	871,09
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
197 / 197 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripristini, lavori vari				1000,000	1'000,00		
	Parziale kg					1'000,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1000*0,29735)	297,350				-297,35		
	Parziale kg					-297,35		
	Sommano positivi kg					1'000,00		
	Sommano negativi kg					-297,35		
	SOMMANO kg					702,65	2,64	1'855,00
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
198 / 198 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripristini, lavori vari				1000,000	1'000,00		
	Parziale kg					1'000,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1000*0,70265)	702,650				-702,65		
	Parziale kg					-702,65		
	Sommano positivi kg					1'000,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					297,35		992'451,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					297,35		992'451,73
	Sommano negativi kg					-702,65		
	SOMMANO kg					297,35	2,64	785,00
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
199 / 199 18.07.030*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ricollegamento allacci esistenti ricollegamento allacci separati esistenti					20,00 6,00		
	Parziale cad					26,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735)	7,731				-7,73		
	Parziale cad					-7,73		
	Sommano positivi cad					26,00		
	Sommano negativi cad					-7,73		
	SOMMANO cad					18,27	919,02	16'790,50
200 / 200 18.07.033*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ricollegamento allacci esistenti ricollegamento allacci separati esistenti	16,000 4,000	1,00 1,00			16,00 4,00		
	Parziale m					20,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735)	5,947	1,00			-5,95		
	Parziale m					-5,95		
	Sommano positivi m					20,00		
	Sommano negativi m					-5,95		
	SOMMANO m					14,05	145,79	2'048,35
201 / 201 18.07.031*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ricollegamento allacci esistenti ricollegamento allacci separati esistenti					20,00 6,00		
	Parziale cad					26,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735)	7,731				-7,73		
	Parziale cad					-7,73		
	Sommano positivi cad					26,00		
	Sommano negativi cad					-7,73		
	SOMMANO cad					18,27	1'101,49	20'124,22
202 / 202 18.07.034*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ricollegamento allacci esistenti ricollegamento allacci separati esistenti	20,000 6,000	1,00 1,00			20,00 6,00		
	Parziale m					26,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735)	7,731	1,00			-7,73		
	Parziale m					-7,73		
	Sommano positivi m					26,00		
	Sommano negativi m					-7,73		
	SOMMANO m					18,27	168,04	3'070,09
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'035'269,89



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'035'269,89
203 / 203 AP.05	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	40,000 12,000	5,00 5,00			200,00 60,00		
	Parziale m					260,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735)	15,462	5,00			-77,31		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00)	32,000	1,00			32,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00)	8,000	1,00			8,00		
	Parziale m					-37,31		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*20*0,29735)	11,894	1,00			-11,89		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	5,00			200,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	5,00			60,00		
	Parziale m					248,11		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735)	15,462	5,00			-77,31		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	1,00			40,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	1,00			12,00		
	Parziale m					-25,31		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735)	15,462	1,00			-15,46		
	Parziale m					-15,46		
	Sommano positivi m					612,00		
	Sommano negativi m					-181,97		
	SOMMANO m					430,03	25,00	10'750,75
204 / 204 26.02.02.08. 003	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo. ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	40,000 12,000	5,00 5,00		2,000 2,000	400,00 120,00		
	Parziale m²					520,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735)	15,462	5,00		2,000	-154,62		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00)	32,000	1,00		2,000	64,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00)	8,000	1,00		2,000	16,00		
	Parziale m²					-74,62		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*20*0,29735)	11,894	1,00		2,000	-23,79		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	5,00		2,000	400,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	5,00		2,000	120,00		
	Parziale m²					496,21		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735)	15,462	5,00		2,000	-154,62		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	1,00		2,000	80,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	1,00		2,000	24,00		
	Parziale m²					-50,62		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735)	15,462	1,00		2,000	-30,92		
	Parziale m²					-30,92		
	Sommano positivi m²					1'224,00		
	Sommano negativi m²					-363,95		
	SOMMANO m²					860,05	4,41	3'792,82
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
205 / 205 18.07.030*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ricollegamento allacci esistenti					20,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,00		1'049'813,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		1'049'813,46
206 / 206 18.07.033*	ricollegamento allacci separati esistenti					6,00		
	Parziale cad					26,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265)	18,269				-18,27		
	Parziale cad					-18,27		
	Sommano positivi cad					26,00		
	Sommano negativi cad					-18,27		
	SOMMANO cad					7,73	919,02	7'104,02
	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ricollegamento allacci esistenti	16,000	1,00			16,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti	4,000	1,00			4,00		
	Parziale m					20,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=20*0,70265)	14,053	1,00			-14,05		
	Parziale m					-14,05		
	Sommano positivi m					20,00		
	Sommano negativi m					-14,05		
	SOMMANO m					5,95	145,79	867,45
207 / 207 18.07.031*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ricollegamento allacci esistenti					20,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti					6,00		
	Parziale cad					26,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265)	18,269				-18,27		
	Parziale cad					-18,27		
	Sommano positivi cad					26,00		
	Sommano negativi cad					-18,27		
	SOMMANO cad					7,73	1'101,49	8'514,52
	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ricollegamento allacci esistenti	20,000	1,00			20,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti	6,000	1,00			6,00		
	Parziale m					26,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265)	18,269	1,00			-18,27		
	Parziale m					-18,27		
	Sommano positivi m					26,00		
	Sommano negativi m					-18,27		
	SOMMANO m					7,73	168,04	1'298,95
208 / 208 18.07.034*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ricollegamento allacci esistenti	20,000	1,00			20,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti	6,000	1,00			6,00		
	Parziale m					26,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265)	18,269	1,00			-18,27		
	Parziale m					-18,27		
	Sommano positivi m					26,00		
	Sommano negativi m					-18,27		
	SOMMANO m					7,73	168,04	1'298,95
	NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo							
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	5,00			200,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	5,00			60,00		
	Parziale m					260,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265)	36,538	5,00			-182,69		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00)	32,000	1,00			32,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00)	8,000	1,00			8,00		
209 / 209 AP.05								
	A R I P O R T A R E					117,31		1'067'598,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					117,31		1'067'598,40
	<b>Parziale m</b>					-142,69		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*20*0,70265)	28,106	1,00			-28,11		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	5,00			200,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	5,00			60,00		
	<b>Parziale m</b>					231,89		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265)	36,538	5,00			-182,69		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	1,00			40,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	1,00			12,00		
	<b>Parziale m</b>					-130,69		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265)	36,538	1,00			-36,54		
	<b>Parziale m</b>					-36,54		
	<b>Sommano positivi m</b>					612,00		
	<b>Sommano negativi m</b>					-430,03		
	<b>SOMMANO m</b>					181,97	25,00	4'549,25
210 / 210	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...							
26.02.02.08.	onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.							
003	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	5,00		2,000	400,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	5,00		2,000	120,00		
	<b>Parziale m²</b>					520,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265)	36,538	5,00		2,000	-365,38		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00)	32,000	1,00		2,000	64,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00)	8,000	1,00		2,000	16,00		
	<b>Parziale m²</b>					-285,38		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*20*0,70265)	28,106	1,00		2,000	-56,21		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	5,00		2,000	400,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	5,00		2,000	120,00		
	<b>Parziale m²</b>					463,79		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265)	36,538	5,00		2,000	-365,38		
	ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00)	40,000	1,00		2,000	80,00		
	ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00)	12,000	1,00		2,000	24,00		
	<b>Parziale m²</b>					-261,38		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265)	36,538	1,00		2,000	-73,08		
	<b>Parziale m²</b>					-73,08		
	<b>Sommano positivi m²</b>					1'224,00		
	<b>Sommano negativi m²</b>					-860,05		
	<b>SOMMANO m²</b>					363,95	4,41	1'605,02
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
211 / 211	Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico ... tre							
18.07.036*	compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	caditoie					42,00		
	<b>Parziale cad</b>					42,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=42*0,29735)	12,489				-12,49		
	<b>Parziale cad</b>					-12,49		
	<b>Sommano positivi cad</b>					42,00		
	<b>Sommano negativi cad</b>					-12,49		
	<b>SOMMANO cad</b>					29,51	351,10	10'360,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'084'113,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'084'113,63
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
212 / 212 18.07.036*	Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. caditoie					42,00		
	Parziale cad					42,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=42*0,70265)	29,511				-29,51		
	Parziale cad					-29,51		
	Sommano positivi cad					42,00		
	Sommano negativi cad					-29,51		
	SOMMANO cad					12,49	351,10	4'385,24
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
213 / 213 18.02.001* .001	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ... re per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico demolizione canalette esistenti					80,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=80*0,29735)	23,788				-23,79		
	Sommano positivi m3					80,00		
	Sommano negativi m3					-23,79		
	SOMMANO m3					56,21	94,12	5'290,49
214 / 214 18.02.002* .001	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, ... re per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico demolizione canalette esistenti					5,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5*0,29735)	1,487				-1,49		
	Sommano positivi m3					5,00		
	Sommano negativi m3					-1,49		
	SOMMANO m3					3,51	120,09	421,52
215 / 215 18.02.003* .001	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di q ... re per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico Demolizione pozzetti e tubazioni					140,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=140*0,29735)	41,629				-41,63		
	Sommano positivi m3					140,00		
	Sommano negativi m3					-41,63		
	SOMMANO m3					98,37	140,20	13'791,47
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
216 / 216 18.02.001* .001	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ... re per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico demolizione canalette esistenti					80,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=80*0,70265)	56,212				-56,21		
	Sommano positivi m3					80,00		
	Sommano negativi m3					-56,21		
	SOMMANO m3					23,79	94,12	2'239,11
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'110'241,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'110'241,46
217 / 217 18.02.002* .001	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, ... re per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico demolizione canalette esistenti <b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=5*0,70265)</b>	3,513				5,00 -3,51		
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					5,00 -3,51		
	SOMMANO m3					1,49	120,09	178,93
218 / 218 18.02.003* .001	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di q ... re per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico Demolizione pozzetti e tubazioni <b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=140*0,70265)</b>	98,371				140,00 -98,37		
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					140,00 -98,37		
	SOMMANO m3					41,63	140,20	5'836,53
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
219 / 219 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... sa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. voce 18.02.001.001 voce 18.02.002.001 voce 18.02.003.001 <b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=225*0,29735)</b>	66,904				80,00 5,00 140,00 -66,90		
	Sommano positivi m³ <b>Sommano negativi m³</b>					225,00 -66,90		
	SOMMANO m³					158,10	5,15	814,22
220 / 220 18.01.011*	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato ... sa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. voce 18.02.001.001 *(par.ug.=80,00*15) voce 18.02.002.001 *(par.ug.=5*15) voce 18.02.003.001 *(par.ug.=140,00*15) <b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3375*0,29735)</b>	1200,000 75,000 2100,000 1003,556				1'200,00 75,00 2'100,00 -1'003,56		
	Sommano positivi m3/km <b>Sommano negativi m3/km</b>					3'375,00 -1'003,56		
	SOMMANO m3/km					2'371,44	0,48	1'138,29
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
221 / 221 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... sa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. voce 18.02.001.001 voce 18.02.002.001 voce 18.02.003.001 <b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=225*0,70265)</b>	158,096				80,00 5,00 140,00 -158,10		
	Sommano positivi m³ <b>Sommano negativi m³</b>					225,00 -158,10		
	SOMMANO m³					66,90	5,15	344,54
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'118'553,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'118'553,97
222 / 222 18.01.011*	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato ... sa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. voce 18.02.001.001 *(par.ug.=80,00*15) voce 18.02.002.001 *(par.ug.=5*15) voce 18.02.003.001 *(par.ug.=140,00*15) <b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=3375*0,70265)</b>	1200,000 75,000 2100,000 <b>2371,444</b>				1'200,00 75,00 2'100,00 <b>-2'371,44</b>		
	Sommano positivi m3/km <b>Sommano negativi m3/km</b>					3'375,00 <b>-2'371,44</b>		
	SOMMANO m3/km					1'003,56	0,48	481,71
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
223 / 223 AP.02	Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata. fognatura bianca fognatura mista					1,00 1,00		
	Parziale a corpo <b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*0,29735)</b>	0,595				2,00 <b>-0,60</b>		
	<b>Parziale a corpo</b>					<b>-0,60</b>		
	Sommano positivi a corpo <b>Sommano negativi a corpo</b>					2,00 <b>-0,60</b>		
	SOMMANO a corpo					1,40	5'000,00	7'000,00
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
224 / 224 AP.02	Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata. fognatura bianca fognatura mista					1,00 1,00		
	Parziale a corpo <b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*0,70265)</b>	1,405				2,00 <b>-1,41</b>		
	<b>Parziale a corpo</b>					<b>-1,41</b>		
	Sommano positivi a corpo <b>Sommano negativi a corpo</b>					2,00 <b>-1,41</b>		
	SOMMANO a corpo					0,59	5'000,00	2'950,00
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
225 / 225 AP.06	Perizia sul quadro fessurativo di tutti gli immobili inte ... to necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.					1,00		
	Parziale a corpo <b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735)</b>	0,297				1,00 <b>-0,30</b>		
	<b>Parziale a corpo</b>					<b>-0,30</b>		
	Sommano positivi a corpo <b>Sommano negativi a corpo</b>					1,00 <b>-0,30</b>		
	SOMMANO a corpo					0,70	3'500,00	2'450,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'131'435,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'131'435,68
226 / 226 AP.06	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	Perizia sul quadro fessurativo di tutti gli immobili inte ... to necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.					1,00		
	Parziale a corpo					1,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265)	0,703				-0,70		
	Parziale a corpo					-0,70		
	Sommano positivi a corpo Sommano negativi a corpo					1,00 -0,70		
	SOMMANO a corpo					0,30	3'500,00	1'050,00
227 / 227 26.01.02.04. 001	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b> <b>Oneri Sicurezza Speciali (SbCat 2)</b>							
	Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera m ... ioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. (par.ug.=5*10)	50,000				50,00		
	Parziale cad					50,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735)	14,868				-14,87		
	Parziale cad					-14,87		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					50,00 -14,87		
	SOMMANO cad					35,13	42,80	1'503,56
228 / 228 26.01.02.04. 001	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
	Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera m ... ioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. (par.ug.=5*10)	50,000				50,00		
	Parziale cad					50,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265)	35,133				-35,13		
	Parziale cad					-35,13		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					50,00 -35,13		
	SOMMANO cad					14,87	42,80	636,44
229 / 229 26.01.04.01. 001	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... 0 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I (par.ug.=5*10,00)	50,000				50,00		
	Parziale cad					50,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735)	14,868				-14,87		
	Parziale cad					-14,87		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					50,00 -14,87		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					35,13		1'134'625,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					35,13		1'134'625,68
	SOMMANO cad					35,13	1,62	56,91
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
230 / 230 26.01.04.01. 001	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... 0 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I (par.ug.=5*10,00)	50,000				50,00		
	Parziale cad					50,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265)	35,133				-35,13		
	Parziale cad					-35,13		
	Sommano positivi cad					50,00		
	Sommano negativi cad					-35,13		
	SOMMANO cad					14,87	1,62	24,09
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
231 / 231 26.01.04.01. 003	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... mm. Costo d'uso mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I (par.ug.=5*10,00)	50,000				50,00		
	Parziale cad					50,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735)	14,868				-14,87		
	Parziale cad					-14,87		
	Sommano positivi cad					50,00		
	Sommano negativi cad					-14,87		
	SOMMANO cad					35,13	4,82	169,33
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
232 / 232 26.01.04.01. 003	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... mm. Costo d'uso mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I (par.ug.=5*10,00)	50,000				50,00		
	Parziale cad					50,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265)	35,133				-35,13		
	Parziale cad					-35,13		
	Sommano positivi cad					50,00		
	Sommano negativi cad					-35,13		
	SOMMANO cad					14,87	4,82	71,67
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
233 / 233 26.01.04.14. 001	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... azione riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5,00*0,29735)	1,487				-1,49		
	Parziale cad					-1,49		
	Sommano positivi cad					5,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,51		1'134'947,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,51		1'134'947,68
	Sommano negativi cad					-1,49		
	SOMMANO cad					3,51	21,24	74,55
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
234 / 234 26.01.04.14. 001	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... azione riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=5,00*0,70265)	3,513				-3,51		
	Parziale cad					-3,51		
	Sommano positivi cad					5,00		
	Sommano negativi cad					-3,51		
	SOMMANO cad					1,49	21,24	31,65
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
235 / 235 26.01.04.14. 002	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5*0,29735)	1,487				-1,49		
	Parziale cad					-1,49		
	Sommano positivi cad					5,00		
	Sommano negativi cad					-1,49		
	SOMMANO cad					3,51	13,16	46,19
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
236 / 236 26.01.04.14. 002	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=5*0,70265)	3,513				-3,51		
	Parziale cad					-3,51		
	Sommano positivi cad					5,00		
	Sommano negativi cad					-3,51		
	SOMMANO cad					1,49	13,16	19,61
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
237 / 237 26.01.04.31. 001	Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso primo mese					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5,00*0,29735)	1,487				-1,49		
	Parziale cad					-1,49		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,51		1'135'119,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,51		1'135'119,68
	Sommano positivi cad					5,00		
	Sommano negativi cad					-1,49		
	SOMMANO cad					3,51	86,81	304,70
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
238 / 238 26.01.04.31. 001	Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso primo mese					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=5,00*0,70265)	3,513				-3,51		
	Parziale cad					-3,51		
	Sommano positivi cad					5,00		
	Sommano negativi cad					-3,51		
	SOMMANO cad					1,49	86,81	129,35
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
239 / 239 26.01.04.31. 002	Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo (par.ug.=4,00*5)	20,000				20,00		
	Parziale cad					20,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735)	5,947				-5,95		
	Parziale cad					-5,95		
	Sommano positivi cad					20,00		
	Sommano negativi cad					-5,95		
	SOMMANO cad					14,05	33,51	470,82
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
240 / 240 26.01.04.31. 002	Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo (par.ug.=4,00*5)	20,000				20,00		
	Parziale cad					20,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=20*0,70265)	14,053				-14,05		
	Parziale cad					-14,05		
	Sommano positivi cad					20,00		
	Sommano negativi cad					-14,05		
	SOMMANO cad					5,95	33,51	199,38
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
241 / 241 26.01.04.15. 001	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... urno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile (par.ug.=5,00*8)	40,000				40,00		
	Parziale cad					40,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735)	11,894				-11,89		
	A R I P O R T A R E					28,11		1'136'223,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					28,11		1'136'223,93
	<b>Parziale cad</b>					-11,89		
	<b>Sommano positivi cad</b>					40,00		
	<b>Sommano negativi cad</b>					-11,89		
	<b>SOMMANO cad</b>					28,11	8,40	236,12
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
242 / 242 26.01.04.15. 001	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... urno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile (par.ug.=5,00*8)	40,000				40,00		
	<b>Parziale cad</b>					40,00		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=40*0,70265)</b>	28,106				-28,11		
	<b>Parziale cad</b>					-28,11		
	<b>Sommano positivi cad</b>					40,00		
	<b>Sommano negativi cad</b>					-28,11		
	<b>SOMMANO cad</b>					11,89	8,40	99,88
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
243 / 243 26.01.04.15. 003	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione (par.ug.=5,00*8)	40,000				40,00		
	<b>Parziale cad</b>					40,00		
	<b>a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735)</b>	11,894				-11,89		
	<b>Parziale cad</b>					-11,89		
	<b>Sommano positivi cad</b>					40,00		
	<b>Sommano negativi cad</b>					-11,89		
	<b>SOMMANO cad</b>					28,11	6,57	184,68
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
244 / 244 26.01.04.15. 003	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione (par.ug.=5,00*8)	40,000				40,00		
	<b>Parziale cad</b>					40,00		
	<b>a detrarre quota Comune *(par.ug.=40*0,70265)</b>	28,106				-28,11		
	<b>Parziale cad</b>					-28,11		
	<b>Sommano positivi cad</b>					40,00		
	<b>Sommano negativi cad</b>					-28,11		
	<b>SOMMANO cad</b>					11,89	6,57	78,12
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b> <b>Lavori (SbCat 1)</b>							
245 / 245 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	7,000	2'100,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'100,00		1'136'822,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'100,00		1'136'822,73
	Parziale m²xcm a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2100*0,29735) Parziale m²xcm Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm SOMMANO m²xcm	624,435				2'100,00 -624,44 -624,44 2'100,00 -624,44 1'475,56	0,93	1'372,27
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
246 / 246 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	7,000	2'100,00		
	Parziale m²xcm a detrarre quota Comune *(par.ug.=2100*0,70265) Parziale m²xcm Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm SOMMANO m²xcm	1475,565				2'100,00 -1'475,57 -1'475,57 2'100,00 -1'475,57 624,43	0,93	580,72
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
247 / 247 19.13.011.00 2	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	8,000	2'400,00		
	Parziale m²xcm a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2400*0,29735) Parziale m²xcm Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm SOMMANO m²xcm	713,640				2'400,00 -713,64 -713,64 2'400,00 -713,64 1'686,36	0,77	1'298,50
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
248 / 248 19.13.011.00 2	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	8,000	2'400,00		
	Parziale m²xcm a detrarre quota Comune *(par.ug.=2400*0,70265) Parziale m²xcm Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm SOMMANO m²xcm	1686,360				2'400,00 -1'686,36 -27,66 -1'714,02 2'400,00 -1'714,02 685,98	0,77	528,20
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'140'602,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'140'602,42
249 / 249 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	1,200	360,00		
	Parziale m³					360,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=360*0,29735)	107,046				-107,05		
	Parziale m³					-107,05		
	Sommano positivi m³					360,00		
	Sommano negativi m³					-107,05		
	SOMMANO m³					252,95	23,07	5'835,56
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
250 / 250 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	1,200	360,00		
	Parziale m³					360,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=360*0,70265)	252,954				-252,95		
	Parziale m³					-252,95		
	Sommano positivi m³					360,00		
	Sommano negativi m³					-252,95		
	SOMMANO m³					107,05	23,07	2'469,64
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
251 / 251 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... sa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. voce 18.02.001.001					360,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=360*0,29735)	107,046				-107,05		
	Sommano positivi m³					360,00		
	Sommano negativi m³					-107,05		
	SOMMANO m³					252,95	5,15	1'302,69
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
252 / 252 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... sa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. voce 18.02.001.001					360,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=360*0,70265)	252,954				-252,95		
	Sommano positivi m³					360,00		
	Sommano negativi m³					-252,95		
	SOMMANO m³					107,05	5,15	551,31
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
253 / 253 18.04.003* .002	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	0,800	240,00		
	Parziale m³					240,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=240*0,29735)	71,364				-71,36		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					168,64		1'150'761,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,64		1'150'761,62
	Parziale m³					-71,36		
	Sommano positivi m³					240,00		
	Sommano negativi m³					-71,36		
	SOMMANO m³					168,64	39,26	6'620,81
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
254 / 254 18.04.003* .002	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	0,800	240,00		
	Parziale m³					240,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=240*0,70265)	168,636				-168,64		
	Parziale m³					-168,64		
	Sommano positivi m³					240,00		
	Sommano negativi m³					-168,64		
	SOMMANO m³					71,36	39,26	2'801,59
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
255 / 255 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	0,400	120,00		
	Parziale m³					120,00		
	a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=120*0,29735)	35,682				-35,68		
	Parziale m³					-35,68		
	Sommano positivi m³					120,00		
	Sommano negativi m³					-35,68		
	SOMMANO m³					84,32	73,66	6'211,01
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
256 / 256 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Ripristino sottoservizi		600,00	0,500	0,400	120,00		
	Parziale m³					120,00		
	a detrarre quota Comune *(par.ug.=120*0,70265)	84,318				-84,32		
	Parziale m³					-84,32		
	Sommano positivi m³					120,00		
	Sommano negativi m³					-84,32		
	SOMMANO m³					35,68	73,66	2'628,19
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
257 / 257 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Ripristino sottoservizi *(H/peso=7+4)		600,00	0,500	11,000	3'300,00		
	A R I P O R T A R E					3'300,00		1'169'023,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3'300,00		1'169'023,22
	Parziale m²xcm a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3300*0,29735)	981,255				3'300,00 -981,26		
	Parziale m²xcm					-981,26		
	Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm					3'300,00 -981,26		
	SOMMANO m²xcm					2'318,74	3,06	7'095,34
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
258 / 258 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Ripristino sottoservizi *(H/peso=7+4)		600,00	0,500	11,000	3'300,00		
	Parziale m²xcm a detrarre quota Comune *(par.ug.=3300*0,70265)	2318,745				3'300,00 -2'318,75		
	Parziale m²xcm					-2'318,75		
	Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm					3'300,00 -2'318,75		
	SOMMANO m²xcm					981,25	3,06	3'002,63
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
259 / 259 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa ripristini, lavori vari					15,00		
	Parziale m³ a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=15*0,29735)	4,460				15,00 -4,46		
	Parziale m³					-4,46		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					15,00 -4,46		
	SOMMANO m³					10,54	167,43	1'764,71
	<b>LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)</b>							
260 / 260 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa ripristini, lavori vari					15,00		
	Parziale m³ a detrarre quota Comune *(par.ug.=15*0,70265)	10,540				15,00 -10,54		
	Parziale m³					-10,54		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					15,00 -10,54		
	SOMMANO m³					4,46	167,43	746,74
	<b>LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)</b>							
261 / 261 AP.07	DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AD ELE ... to a regola d'arte, anche se eseguiti							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'181'632,64







[illegible]

[illegible]