Comune di Fano
Provincia di Pesaro e Urbino

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventii sulle strade comunali - Anno 2017

COMMITTENTE: Comune di Fano

Fano, 18/12/2017

IL TECNICO
Geom. Federico Falcioni

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto) (SpCat 21)								
1 / 95 19.18.004.001	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)		2,00	247,00			494,00		
	SOMMANO...	m					494,00	0,33	163,02
2 / 96 19.13.011.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto) - tutta sede stradale			247,00	8,000	4,000	7'904,00		
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto) - cassonetti 20%		0,20	247,00	8,000	3,000	1'185,60		
	SOMMANO...	m²xcm					9'089,60	0,70	6'362,72
3 / 97 19.13.011.002	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto) - cassonetti 20%		0,20	247,00	8,000	3,000	1'185,60		
	SOMMANO...	m²xcm					1'185,60	0,58	687,65
4 / 98 19.13.004.002	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto) - cassonetti 20%		0,20	247,00	8,000	6,000	2'371,20		
	SOMMANO...	m²xcm					2'371,20	2,11	5'003,23
5 / 99 19.13.005.002	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)			247,00	8,000	4,000	7'904,00		
	SOMMANO...	m²xcm					7'904,00	2,29	18'100,16
	A RIPORTARE								30'316,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								30'316,78
6 / 100 19.14.018	Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria ... alzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte.								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	101,42	1'014,20
7 / 101 19.18.003.001	Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce fino a m 1,50								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)		15,00		0,400		6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	43,37	260,22
8 / 102 ASF 003	Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi, fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione effettuata sulla superficie di membrana effettivamente posata.								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)			250,00			250,00		
	SOMMANO...	mq					250,00	6,75	1'687,50
9 / 103 19.15.001.003	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)		2,00	247,00			494,00		
	SOMMANO...	m					494,00	0,44	217,36
10 / 104 19.15.003.001	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto								
	SpCat 21 - Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)								
	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)- stop		3,00	10,00	2,000		60,00		
	SOMMANO...	m²					60,00	3,98	238,80
	Parziale Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto) (SpCat 21) euro								33'734,86
	Via Morosini (SpCat 22)								
11 / 105 19.13.011.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.								
	A RIPORTARE								33'734,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								33'734,86
	Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 SpCat 22 - Via Morosini Via Morosini - a tutta strada			100,00	5,000	3,000	1'500,00		
	SOMMANO...	m²xcm					1'500,00	0,70	1'050,00
12 / 106 19.13.005.002	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. SpCat 22 - Via Morosini Via Morosini - a tutta strada			100,00	5,000	3,000	1'500,00		
	SOMMANO...	m²xcm					1'500,00	2,29	3'435,00
13 / 107 19.18.003.001	Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce fino a m 1,50 SpCat 22 - Via Morosini Via Morosini		8,00		0,400		3,20		
	SOMMANO...	m					3,20	43,37	138,78
14 / 108 19.14.018	Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria ... alzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte. SpCat 22 - Via Morosini Via Morosini						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	101,42	405,68
15 / 109 19.02.011.001	Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali. Con mezzo meccanico di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto. SpCat 22 - Via Morosini Via Morosini		2,00	100,00	0,700	0,100	14,00		
	SOMMANO...	m³					14,00	40,26	563,64
16 / 110 19.15.001.003	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SpCat 22 - Via Morosini Via Morosini - a tutta strada		2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	0,44	88,00
17 / 111 19.15.003.001	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto								
	A RIPORTARE								39'415,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								39'415,96
	SpCat 22 - Via Morosini Via Morosini - stop		2,00	2,50	2,000		10,00		
	SOMMANO...	m²					10,00	3,98	39,80
	Parziale Via Morosini (SpCat 22) euro								5'720,90
	Via Mariotti (tratto lato Pesaro) (SpCat 31)								
18 / 85 19.13.011.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto			228,00	6,500	4,000	5'928,00		
	Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto - cassonetti 50%		0,50	228,00	6,500	3,000	2'223,00		
	SOMMANO...	m²xcm					8'151,00	0,70	5'705,70
19 / 86 19.13.011.002	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto - cassonetti 50%		0,50	228,00	6,500	9,000	6'669,00		
	SOMMANO...	m²xcm					6'669,00	0,58	3'868,02
20 / 87 ASF 002	CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO A FREDDO ALL'IMPIANTO PER STRATI DI BASE MEDIANTE EMULSIONE BITUMINOSA E CEMENTO. Conglomerato bituminoso per strato di base, ottenuto per impasto ... arico dell'impresa esecutrice. Con materiale riciclato di proprietà della ditta. Misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto - cassonetti 50%		0,50	228,00	6,500	0,120	88,92		
	SOMMANO...	mc					88,92	87,45	7'776,05
21 / 88 19.13.017*	Trattamento superficiale di doppio strato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS al 70% e inerti di prima categoria. - tipo 1 Trattamento superfi ... a d'arte. In caso di trattamento ad unico strato, verrà computato il 50% dell'intera superficie effettivamente trattata. SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) su cassonetti 50% - unico strato di trattamento		0,50	228,00	6,500	0,500	370,50		
	SOMMANO...	m²					370,50	4,93	1'826,57
22 / 89 19.13.005.002	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.								
	A RIPORTARE								58'632,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								58´632,10
	SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto			228,00	6,500	4,000	5´928,00		
	SOMMANO...	m²xcm					5´928,00	2,29	13´575,12
23 / 90 19.13.020*	Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta. SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto		4,00	228,00			912,00		
	SOMMANO...	m					912,00	4,43	4´040,16
24 / 91 19.02.011.001	Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali. Con mezzo meccanico di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto. SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto		2,00	228,00	3,000	0,050	68,40		
	SOMMANO...	m³					68,40	40,26	2´753,78
25 / 92 19.18.003.001	Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce fino a m 1,50 SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto		20,00		0,400		8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	43,37	346,96
26 / 93 19.15.001.003	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto		2,00	228,00			456,00		
	SOMMANO...	m					456,00	0,44	200,64
27 / 94 19.15.003.001	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto SpCat 31 - Via Mariotti (tratto lato Pesaro) Via Mariotti da Viale XII Settembre a Viale Vittorio Veneto								
	- stop		1,00	6,00	2,000		12,00		
	attraversamento pedonale		1,00	6,50	2,500		16,25		
	SOMMANO...	m²					28,25	3,98	112,44
	Parziale Via Mariotti (tratto lato Pesaro) (SpCat 31) euro								40´205,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro								79´661,20
	TOTALE euro								79´661,20
	A RIPORTARE								79´661,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Via delle Rimembranze (parte)	0,00	0,000
002	Via Corridoni	0,00	0,000
003	Via Paoli (parte)	0,00	0,000
004	Via XXIV Maggio	0,00	0,000
005	Via Gentile da Fabriano (zona parcheggio Vanvitelli)	0,00	0,000
006	Parcheggio Via dello Scalo (Palestra e Stazione FFSS)	0,00	0,000
007	Via dello Scalo Rampa Cavalcavia	0,00	0,000
008	Via Cavallotti	0,00	0,000
009	Viale Buozzi	0,00	0,000
010	Via Turati	0,00	0,000
011	Via Meda (completamento)	0,00	0,000
012	Via Fossa Sant'Orso	0,00	0,000
013	Via Divisione Carpazi (corsia lato Ancona)	0,00	0,000
014	Via Goldoni	0,00	0,000
015	Via Indipendenza (da Via XXVII Agosto a Via del Risorgimento)	0,00	0,000
016	Via del Risorgimento (da accesso Passeggi a Via Roma)	0,00	0,000
017	Via Nini	0,00	0,000
018	Via Rossi	0,00	0,000
019	Via Mariotti (lato lato Ancona	0,00	0,000
020	Piazzale Bonci	0,00	0,000
021	Via del Ponte (da Via Mattei a Via Fragheto)	33'734,86	42,348
022	Via Morosini	5'720,90	7,182
023	Via Verga	0,00	0,000
024	Via Pirandello	0,00	0,000
025	Strada Aeroporto (da incrocio per accesso Vallato a Via Papiria)	0,00	0,000
026	Via Papiria (da rotatoria Via Soncino a Ponte Rosso)	0,00	0,000
027	Via Frusaglia (da Interquartieri a Ponte Mimmo)	0,00	0,000
028	Via della Giustizia (da Cimitero Urbano a Viale Kennedy)	0,00	0,000
029	Via Attilio Regolo / Strada Comunale Falcineto Case Nuove	0,00	0,000
030	Strada Comunale Nuova Palombara (da Provinciale agli Orti Anziani Belgatto)	0,00	0,000
031	Via Mariotti (tratto lato Pesaro)	40'205,44	50,471
032	Strada Comunale Monte Pitocchio	0,00	0,000
033	Strada Comunale Falciraga	0,00	0,000
034	Strada Comunale Fornaciotti	0,00	0,000
035	Strada Comunale di Villa San Biagio	0,00	0,000
036	Strada Comunale da Belgatto a Carmine	0,00	0,000
037	Strada Comunale di Mezzo di Metaurilia (a tratti)	0,00	0,000
038	Strada Comunale della Cerbara	0,00	0,000
039	Strada Comunale della Fornace o Sant'Angelo	0,00	0,000
040	Strada Comunale di Montegiove (Strada dei Daini)	0,00	0,000
041	Strada Comunale San Cesareo Nuova (Comunità Terapeutica)	0,00	0,000
042	Strada Comunale del Giardino (Frana detta "Celani")	0,00	0,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	79'661,20	100,000
	A RIPORTARE		