

REV.	DATA	OGGETTO	RED.	CONT.	APP.
			AD	EP	GF

LEGENDA

A - A Traccia di sezione

Area interessata da processi gravitativi

CPT Prova penetrometrica Statica

Prova sismica HVSR

Gabbionate G1 - G2 - G3 - G4

Pozzetto 60x60 / 100x100 nuovi

Pozzetto 60x60 esistenti

Nuova linea fognaria acque bianche PVC Ø315 - Ø400

Linee Fognarie esistenti e mantenute

Nuova linea fognaria acque nere PVC Ø250 a carico di ente gestore

P1 SECONDO STRALCIO
Pozzi drenanti Finsider

SECONDO STRALCIO
Trincea drenante H=3m

LAVORI DI PRIMO E SECONDO STRALCIO


IL PROGETTO, IN RELAZIONE ALLA VASTITA' DEL MOVIMENTO FRANOSO E DELLE ATTUALI DISPONIBILITA' ECONOMICHE, E' STATO SUDDIVISO IN DUE STRALCI FUNZIONALI, (VEDI TAVOLA A3)
IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PARTENDO DAI SETTORI UBICATI PIU' AD OVEST.
IL PRIMO STRALCIO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:

- 1 - REALIZZAZIONE DELLE GABBIONATE G1-G2-G3 CON FONDAZIONI A PLATEA SU PALI DI DIVERSO DIAMETRO E LUNGHEZZA. LE GABBIONATE SARANNO DOTATE DI TIRANTI PASSIVI E DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI.
- 2 - REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E DI DRENAGGIO. TALI ACQUE SARANNO CONDOTTE NEL VICINO FOSSO DEMANIALE.
- 3 - RIPULITURA E RIPROFILATURA DEL FOSSO DEMANIALE. IN CUI VERRANNO CONVOGLIATE LE ACQUE METEORICHE. A MONTE DEL FOSSO, NEL PUNTO DI IMMISSIONE, SARA' REALIZZATO UN RIVESTIMENTO DEL FOSSO CON MATERASSINI RENO.
- 4 - RISPRISTINO DELLA SEDE STRADALE.


- IL SECONDO STRALCIO PREVEDE QUANTO SEGUE:
- 1 - L'ULTIMAZIONE DELLE GABBIONATE G1 E G3 POSTE RISPETTIVAMENTE A PROTEZIONE DELLA STRADA DI VIA BEVANO E DELLA STRADA COMUNALE.
 - 2 - LA REALIZZAZIONE DEI POZZI E DELLE TRINCEE DRENANTI A MONTE E A VALLE DELLA STRADA DI VIA BEVANO.

SI PRECISA CHE GLI INTERVENTI DI PRIMO E SECONDO STRALCIO SONO STRETTAMENTE INTERCONNESSI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI UN ASSETTO IDROGEOLOGICO STABILE DELL'INTERA AREA.

VISTA ASSONOMETRICA materassino reno



PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO SCALA 1:500




PARTICOLARE MATERASSINO RENO

Scala 1:25

Riprofilatura e rivestimento del Fosso di Scolo con materassino RENO


Sviluppo 20.0 m - In testa: gabbionata a 2 ordini - n° 3 gabbioni 200x100x100



PARTICOLARE RETE FOGNARIA

Scala 1:25

PARTICOLARE SEZIONE TIPO: fognatura bianca e nera




LEGENDA


- 1) Trapieto d'arredo
- 2) Ripulitura
- 3) Manutenzione
- 4) Polidreno (normale uso)
- 5) Inibito
- 6) Sostituzione PVC - PMD (dupla area)
- 7) Materassi vegetativi per la fognatura
- 8) Sostituzione PVC - PMD (dupla area)

SCALA 1:20

PARTICOLARI POZZI DRENANTI (SECONDO STRALCIO)



SEZIONE B-B Stato di Attuale



SEZIONE B-B Stato di Progetto

