

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** COMPUTO METRICO LOTTIZZAZIONE SASSONIA - ENEL -

**COMMITTENTE:** LA SASSONIA s.r.l.

Data, 01/09/2012

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1<br>02.01.003.00<br>1  | Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle norme sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.<br><b>euro (dodici/60)</b> | mc                    | 12,60                   |
| Nr. 2<br>02.02.001.00<br>6  | Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).<br><b>euro (trentaquattro/31)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mc                    | 34,31                   |
| Nr. 3<br>02.02.002.00<br>1  | Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.<br><b>euro (quarantasei/70)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mc                    | 46,70                   |
| Nr. 4<br>15.09.009.00<br>2  | Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br><b>euro (quattrocentosessantacinque/28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad                   | 465,28                  |
| Nr. 5<br>18.03.001.00<br>6  | Pozzetto di derivazione. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 100x100x100.<br><b>euro (duecentosettantaquattro/58)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 274,58                  |
| Nr. 6<br>18.03.001.00<br>8  | idem c.s. ...interne cm 150x150x150.<br><b>euro (quattrocentosette/13)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   | 407,13                  |
| Nr. 7<br>18.03.003.00<br>6  | Prolunghe per pozzetti di derivazione. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 100x100x100.<br><b>euro (ottantasei/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad                   | 86,96                   |
| Nr. 8<br>18.03.003.00<br>7  | idem c.s. ...interne cm 150x150x150.<br><b>euro (centodieci/95)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad                   | 110,95                  |
| Nr. 9<br>18.03.011.00<br>2  | Canalizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro mm 125.<br><b>euro (sette/92)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                     | 7,92                    |
| Nr. 10<br>18.03.011.00<br>3 | idem c.s. ...Diametro mm 160.<br><b>euro (nove/92)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                     | 9,92                    |
| Nr. 11<br>18.03.018.00<br>3 | Ghisa sferoidale per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4545 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 25.<br><b>euro (quattro/17)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | kg                    | 4,17                    |
| Nr. 12<br>n.p. 1 enel       | Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico di polietilene con la scritta "attenzione tubo enel".<br><b>euro (zero/41)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                     | 0,41                    |
| Nr. 13<br>n.p. 2 enel       | fornitura e posa in opera di cabina elettrica di trasformazione<br><b>euro (quindicimila/00)</b><br><br>Data, 01/09/2012<br><br><b>Il Tecnico</b><br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a corpo               | 15'000,00               |