

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** RETE TELECOM

**COMMITTENTE:** LA SASSONIA s.r.l.

Data, 01/09/2012

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 02.01.003.00 1	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... onee dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. scavo per la posa di linee		200,00	0,400	1,200	96,00		
	SOMMANO mc					96,00	12,60	1'209,60
2 18.03.001.00 4	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60x60.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	116,20	116,20
3 n.p. 1 telecom	Pozzetto di derivazione. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito ... di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x120.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	274,58	549,16
4 n.p. 2 telecom	Canalizzazione rete telefonica. Tubi guaina corrugato rosso per canalizzazione di cavi telefonici in PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di spessore non inferiore a ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro mm 125. canalizzazioni		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	7,92	1'584,00
5 02.02.002.00 1	Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corrett ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.		200,00	0,400	0,300	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	46,70	1'120,80
6 02.02.001.00 6	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).		200,00	0,400	0,800	64,00		
	SOMMANO mc					64,00	34,31	2'195,84
7 18.03.018.00 3	Ghisa sferoidale per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera ... rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 25. chiusini per pozzetti	3,00			80,000	240,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					240,00		6'775,60

